

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYKONANIE CHDNIKÓW PRZY DR. DZ. EW. 1037, DO KOŚCIOŁA 203mb I CMENTARZA 64mb + PARKING OBOK CMEN-TARZA 30mb W MIEJSCOWOŚCI ŻARCZYCE DŁUGOŚCI ŁĄCZNEJ 297mb I SZEROKOŚCI 1,5m.</b>					
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.	km	0.297	
		0.297			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.297</b>
2	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-05	cementowo-piaskowej, (przełożenie chodnika przy pomniku).	m <sup>2</sup>	12.000	
		12			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.1	0404-05	wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obrzeża z odzysku przy pom-	m	10.000	
		niku			
		10			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piasko-	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-01	wej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku przy pomniku	m <sup>2</sup>	12.000	
		12			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
5	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe pod posze-	m <sup>3</sup>		
d.1	0605-01	zerzenie przepustu przy dr. powiatowej 0152T	m <sup>3</sup>	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm, posze-	m		
d.1	0605-08	zerzenie j/w	m	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm,	szt		
d.1	0605-05	przełożenie istniejącej ścianki prefabrykat.	szt	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi gr 8cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0520-01		m <sup>2</sup>	12.500	
		12.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3	m <sup>3</sup>		
d.2	0202-03	w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. Koryto pod			
		chodnik, wjazdy i parking			
		101	m <sup>3</sup>	101.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
3		<b>PODBUDOWY</b>			
10	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm na wjazdach.	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-01		m <sup>2</sup>	325.000	
		325			
				<b>RAZEM</b>	<b>325.000</b>
11	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm pod chodnik.	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-05		m <sup>2</sup>	296.000	
		296			
				<b>RAZEM</b>	<b>296.000</b>
4		<b>ELEMENTY ULIC</b>			
12	KNNR 6	Krawężniki betonowe na płasko (przy wjazdach od str. jezdni drogi))o wy-	m		
d.4	0403-03	miarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce	m	145.000	
		cementowo-piaskowej + 5,0mb wystające (od dr. pow)			
		145			
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
13	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.4	0404-05	wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	520.000	
		520			
				<b>RAZEM</b>	<b>520.000</b>
14	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemento-	m <sup>2</sup>		
d.4	0502-02	wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m <sup>2</sup>	300.000	
		300			
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
15	KNNR 6	Wjazdy + parking obok cmentarza z kostki brukowej betonowej grubości 8	m <sup>2</sup>		
d.4	0502-03	cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m <sup>2</sup>	325.000	
		325			
				<b>RAZEM</b>	<b>325.000</b>
5		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
16	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimegoz obsianiem trawą kat.I-	m <sup>2</sup>		
d.5	0501-01	III	m <sup>2</sup>	290.000	
		290			

.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	290.000
17	KNNR 6	Uzupełnienie ubytków przy krawężniku masą mineralno - bitumiczną gr 6	m <sup>2</sup>		
.5	0309-03	cm. 15	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000

**BURMISTRZ**

*Jan Głogowski*

**GMINA MAŁOGOSZCZ**

28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a  
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie  
REGON: 291009811 NIP: 656-22-18-144

Uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Dariusz Adamek  
Nr upr. SWK/056/OWOD/06