


Inwestor:



URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU

ul. Jaszowskiego 3a
28-366 Małogoszcz

Nazwa projektu:

**REMONT BETONOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ
NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 728 DO ZALEWU ZAKRUCZE**

Stadium:

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

DZIAŁ	GRUPA	KLASA	KATEGORIA
450000000-7	45200000-9	45230000-8	45233000-9

Adres obiektu budowlanego:

województwo: świętokrzyskie
powiat: jędrzejowski
gmina: Małogoszcz

Działki ewidencyjne:

Obręb 0001-Małogoszcz: 368/2; 369/2; 434/2; 325/1; 304/1; 301/1; 1355/3; 1355/4.

Obręb 0001-Bocheniec: 1355/2.

Obręb 0017-Zakrucze: 1356/9.

OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Dworakowski

/05.2017

Egzemplarz: _/ _

PRZEDMIAR ROBÓT				
Nazwa zadania:		REMONT BETONOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 728 DO ZALEWU ZAKRUCZE		
Lp.	Podstawa	Rodzaje robót. Opis i wyliczenia.	j.m.	ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych - wytyczenie zakresu robót	km	2,032
2.	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków		
		Ścięcie i karczowanie krzewów/zagajników o poszyciu średnim	ha	0,12
3.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
		Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm w miejscach poszerzeń i poboczy	m ²	3 525,00
II ROBOTY ZIEMNE				
4.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów		
		Uzupełnienie skarp nasypów gruntem kat. I-IV	m ³	490,00
III PODBUDOWY				
5.	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
		Wykonanie koryta w miejscach poszerzeń nawierzchni	m ²	680,00
6.	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
		Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 8-10 cm	m ²	980,00
7.	D.04.05.01	Warstwa wyrównawcza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym		
		Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. ~5 cm	m ²	6 900,00
IV NAWIERZCHNIE				
8.	D.05.03.01	Nawierzchnia z betonu wałowanego		
		Wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego C25/30 gr. 15 cm	m ²	7 450,00
		Wykonanie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni z betonu wałowanego	m	1 184,00
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9.	D.06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym		
		Wykonanie poboczy i mijanek z kruszywa łamanego gr. 15 cm	m ²	3 417,00
10.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome		
		Wykonanie oznakowania poziomego na wlocie skrzyżowania z DW 728 (linia P4 o dł. 20 m)	m ²	4,80