

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze 45100000-8					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.400	km		
			km	0.400	
				RAZEM	0.400
2 Podbudowa 45233121-3					
2 d.2	KNR 2-31 0107-01	Warstwa profilowo - wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr 10 cm $\{(305*3.0)+(40*3.5)+(12+3.5)*0.5*11+(5*11)*0.5+(34*3.0)+(8.5+3)*0.5*8.5\}*0.10$	m ³		
			m ³	131.863	
				RAZEM	131.863
3 Nawierzchnia 45233121-3					
3 d.3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej $(305*3.0)+(40*3.5)+(12+3.5)*0.5*11+(5*11)*0.5+(34*3.0)+(8.5+3)*0.5*8.5$	m ²		
			m ²	1318.625	
				RAZEM	1318.625
4 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem $(305*3.0)+(40*3.5)+(12+3.5)*0.5*11+(5*11)*0.5+(34*3.0)+(8.5+3)*0.5*8.5$	m ²		
			m ²	1318.625	
				RAZEM	1318.625
5 d.3	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym dla ruchu KR-1 w ilości 50 kg/m ² $\{(305*3.0)+(40*3.5)+(12+3.5)*0.5*11+(5*11)*0.5+(34*3.0)+(8.5+3)*0.5*8.5\}*0.05$	t		
			t	65.931	
				RAZEM	65.931
6 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm dla ruchu KR-1 $(305*3.0)+(40*3.5)+(12+3.5)*0.5*11+(5*11)*0.5+(34*3.0)+(8.5+3)*0.5*8.5$	m ²		
			m ²	1318.625	
				RAZEM	1318.625
7 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
8 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4 Pobocza 45400000-1					
9 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o średniej grub. 10 cm - odwóz ziemi na odl. 2 km $(356*0.5*2)+(42.5*0.5*2)$	m ²		
			m ²	398.500	
				RAZEM	398.500
10 d.4	KNR 2-31 0204-03	Plantowanie i utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm $(356*0.5*2)+(42.5*0.5*2)$	m ²		
			m ²	398.500	
				RAZEM	398.500
5 Zjazdy na posesję 45233222-1					
11 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm z odwozem gruntu na odl. 2 km $(5*2)*3+(7*1.5)+(10*2)+(4*1)+(7*4)*2$	m ²		
			m ²	120.500	
				RAZEM	120.500
12 d.5	KNR 2-31 0104-05	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10 cm , zagęszczenie mechaniczne $(5*2)*3+(7*1.5)+(10*2)+(4*1)+(7*4)*2$	m ²		
			m ²	120.500	
				RAZEM	120.500
13 d.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości po zagęszczeniu 7 cm $(5*2)*3+(7*1.5)+(10*2)+(4*1)+(7*4)*2$	m ²		
			m ²	120.500	
				RAZEM	120.500
14 d.5	KNR 2-31 0204-06	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu powyżej 7 cm Krotność = 8 $(5*2)*3+(7*1.5)+(10*2)+(4*1)+(7*4)*2$	m ²		
			m ²	120.500	
				RAZEM	120.500