

Obliczenia Robot

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Przebudowa drogi gminnej Kozłów-Lipno
Zbiór :
Utworzony:

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIENIE NA MIEJSCU	
	NASYP BILANS	WYKOP		NASYP	WYKOP		
0,00 0,00	0,00	0,63					
50,00 11,95	0,20	0,04	50,00	4,97	16,92	4,97	11,95
100,00 3,80	0,24	0,07	50,00	11,02	2,87	2,87	-8,15
120,00 5,22	0,21	0,53	20,00	4,54	5,96	4,54	1,42
150,00 16,63	0,23	0,67	30,00	6,58	17,99	6,58	11,41
200,00 34,94	0,29	0,57	50,00	12,84	31,14	12,84	18,30
250,00 59,16	0,31	0,99	50,00	14,92	39,14	14,92	24,22
300,00 94,30	0,27	0,99	50,00	14,44	49,58	14,44	35,14
350,00 138,12	0,17	1,20	50,00	11,03	54,85	11,03	43,82
400,00 181,91	0,27	0,99	50,00	11,12	54,91	11,12	43,79
450,00 217,52	0,22	0,92	50,00	12,19	47,79	12,19	35,60
500,00 246,19	0,20	0,65	50,00	10,52	39,20	10,52	28,67
550,00 262,58	0,38	0,59	50,00	14,58	30,98	14,58	16,39
600,00 273,75	0,36	0,60	50,00	18,53	29,70	18,53	11,17
650,00 279,87	0,35	0,36	50,00	17,69	23,81	17,69	6,12
700,00 289,03	0,28	0,63	50,00	15,52	24,69	15,52	9,17
750,00 312,54	0,12	0,71	50,00	9,98	33,49	9,98	23,51

			Obl i czRobot			
770,00	0,09	0,73	20,00	2,12	14,42	2,12
324,83						12,29

RAZEM			192,61	517,44	184,46
-------	--	--	--------	--------	--------

Nadmiar WYKOP 324,83m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP