
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i dobudowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Małogoszcz
INWESTOR : Gmina Małogoszcz
ADRES INWESTORA : ul. Jaszowskiego 3a 28-366 Małogoszcz
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł (netto)

Słownie:

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł (brutto)

Słownie:

w tym podatek VAT : zł

OFERENT

Data zatwierdzenia

.....

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje:

Dział nr 1.

Dobudowa oświetlenia na istniejącej linii niskiego napięcia z wykorzystaniem ist. układu sterowania i pomiaru. Dla obiektów ze stacji: Kozłów 2, Lipnica 3, Mieronice 2, Mieronice 3, Wola Tesserowa 2, Żarczyce 3, Żarczyce

Dział nr 2.

Dobudowa oświetlenia (opraka z wysięgnikiem i osprzętem) wraz ze skrzynką oświetlenia ulicznego SOU. Dla obiektów zasilanych ze stacji: Złotniki-Pręty, Lasochów.

Dział nr 3.

Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Osiedla w Małogoszczy

Dział nr 4.

Dobudowa oświetlenia ulicznego na linii niskiego napięcia w miejscu wskazanym przez Inwestora

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Dobudowa oświetlenia na istniejącej linii niskiego napięcia z wykorzystaniem ist. układu sterowania i pomiaru. Dla obiektów ze stacji: Kozłów 2, Lipnica 3, Mieronice 2, Mieronice 3, Wola Tesserowa 2, Żarczyce 3, Żarczyce 5.				
1 E-0510 3300-d.1 01		Montaż przewodów izolowanych typu AsXSn 2* 25mm ² na ist. linii napowietrznych n.N wraz z osprzętem.	km	0.962		
2 KNR 5-10 d.1 1011-01		Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny oprawa z lampą sodową (1 lampa)	kpl.	12		
3 KNNR 5 0906-d.1 03		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	5		
4 KNNR 5 0907-d.1 05		Budowa uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III wraz zmontażem po słupie	m	1		
Razem dział: Dobudowa oświetlenia na istniejącej linii niskiego napięcia z wykorzystaniem ist. układu sterowania i pomiaru. Dla obiektów ze stacji: Kozłów 2, Lipnica 3, Mieronice 2, Mieronice 3, Wola Tesserowa 2, Żarczyce 3, Żarczyce 5.						
2		Dobudowa oświetlenia (opraka z wysięgnikiem i osprzętem) wraz ze skrzynką oświetlenia ulicznego SOU. Dla obiektów zasilanych ze stacji Złotniki-Pręty, Lasochów.				
5 E-0510 0100-d.2 01		Montaż kompletnej skrzynki oświetlenia ulicznego wraz z jej zasilaniem.	szt.	2		
6 KNR 5-10 d.2 1011-01		Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny oprawa z lampą sodową (1 lampa)	kpl.	2		
Razem dział: Dobudowa oświetlenia (opraka z wysięgnikiem i osprzętem) wraz ze skrzynką oświetlenia ulicznego SOU. Dla obiektów zasilanych ze stacji Złotniki-Pręty, Lasochów.						
3		Rozbudowa oświetlnia parkowego na terenie Osiedla w Małogoszczy				
7 KNNR 5 07 d.3		Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w gruncie kat.III długość kabla 130m dł rowu kablowego-92m (pozycja obejmuje całość prac bez przecisków.	m	130		
8 KNNR 5 1007-d.3 02		Montaż latarni oświetleniowych parkowych (komplet wraz ze źródłem światła) z pracami łączeniowymi i ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	3		
9 KNNR 5 0723 d.3		Przecisk mechaniczne dla rury o śr.75 mm pod obiektami wraz z rurą AROT wg zestawienia materiałów	m	34		
10 KNNR 5 0907-d.3 02		Budowa uziomów w rowie kablowym w gruncie kat.III	m	1		
11 KNR 5-03I d.3 0101-01		Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym oraz inwentaryzacja	szt	1		
Razem dział: Rozbudowa oświetlnia parkowego na terenie Osiedla w Małogoszczy						
4		Dobudowa oświetlenia ulicznego na linii niskiego napięcia w miejscu wskazanym przez Inwestora				
12 KNR 5-10 d.4 1011-01		Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny , oprawa z lampą sodową (1 lampa)	kpl.	3		
Razem dział: Dobudowa oświetlenia ulicznego na linii niskiego napięcia w miejscu wskazanym przez Inwestora						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: