

GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A
pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
Ogłoszenie nr 510083148-N-2020124 dnia 14-05-2020 r.
REGON: 25100011441000-2020124

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu: Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej im. 24 lutego 1863 R w Małogoszczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528351-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, Krajowy numer identyfikacyjny 53741500000000, ul. ul. Jaszowskiego , 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 855 135, e-mail inwestycje@malogoszcz.pl, faks 413 855 318.
Adres strony internetowej (url): http://www.malogoszcz.eobip.pl/bip_malogoszcz/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=859&layout=1&page=0
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej im. 24 lutego 1863 R w Małogoszczu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IPSiP.271.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Roboty przygotowawcze: Przed przystąpieniem do wykonania robót remontowych właściwych należy zdemontować wieszaki metalowe w boksach oraz kraty siatkowe boksów szatniowych oraz zabudowę rur ciepłowniczych z desek. Materiały z rozbiórki należy złożyć i pozostawić do dyspozycji Inwestora. Naprawić miejsca po wykuciu wieszaków, krat, zabudów i innych. Zdemontować grzejniki żeliwne, do ponownego montażu po zakończonych pracach remontowych. W grzejnikach wymienić rury przyłączeniowe, wstawić zawory odcinające, termostatyczne np. typu Danfos oraz odpowietrzające. Po zakończonych robotach tynkarskich i

malarskich, grzejniki przepłukać, wyczyścić, pomalować i podłączyć. Do pomieszczenia konserwatorów wymienić skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą. Zamontować nową ościeżnicę metalową z blachy stalowej grub. 1,5 mm obustronnie ocynkowanej o szer. profilu 100 mm, lakierowaną proszkowo, szer. 90 cm, malowane w kolorze skrzydła. Skrzydło drzwiowe 0,80x2,00 m wewnętrzne płytowe, gładkie np. firmy PORTA pełne, fabrycznie wykończone, w kolorze dębu, ostateczny kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Ramiak z drewna klejonego wypełnione pianką poliuretanową z uszczelką obwiedniową, wyposażone w zamek patentowy, szyld i klamkę. Skrzydło powinno dobrze przylegać do ościeży, być łatwo zamykane i odporne na zwichrowanie.

2. Remont tynków oraz roboty malarskie: Ściany pod zabudowami przetrzeć i usunąć większe łuszczenia oraz wzmocnić powierzchnię ścian poprzez zagruntowanie środkiem głęboko penetrującym na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej, bezrozpuszczalnikowym, paroprzepuszczalnym, bezbarwnym np. KNAUF UNIVERSALGRUND. Pozostałe powierzchnie tynków ścian i sufitów skuć. Gruz z rozbiórki usunąć z piwnic budynku odwieźć na odl. 5 km i zutylizować. Po zagruntowaniu powierzchni ścian, sufitów i ościeży środkiem gruntującym j.w. wykonać obrzutkę tynkarską maszynowo pod tynki cementowo – wapienne w celu poprawy przyczepności wyprawy tynkarskiej do podłoża z gotowych mieszanek np. KNAUF COVER CONNECT. Po wyschnięciu mrozo i wodoodporna o bardzo niskiej absorpcji wody (W2), uziarnienie 0.8 do 2,0 mm. Wykonać warstwę tynku cementowo-wapiennego maszynowo, dwuwarstwowo z gotowych mieszanek np. KNAUF COVER. Po wyschnięciu mrozo-i wodoodporny o niskiej absorpcji wody (W1), uziarnienie od 0,8 do 1,2 mm. W ścianach wymienić kratki wentylacyjne. Na ścianach do wysokości 1,50 m wykonać lamperie z gotowych mieszanek żywic silikonowo -akrylowych z dodatkiem wysokiej jakości kolorowym kruszywem np. KNAUF MOSAIC o uziarnieniu 1 mm. (Kolor do uzgodnienia z Inwestorem). Warstwę tynku położyć na podkładzie pod tynki np. KNAUF PUTZGRUND tj. specjalnym środkiem do gruntowania powierzchni pod tynki mozaikowe, który reguluje chłonność, polepsza przyczepność, wzmacnia powierzchnię, zawiera piasek kwarcowy, nie zawiera rozpuszczalników jest paroprzepuszczalny, "oddychający. Pozostałe powierzchnie tynków malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi przeznaczonymi do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowo- wapiennych wewnątrz pomieszczeń np. EKO ŚNIEŻKA z matową i oddychającą powłoką, nie powodującą podrażnień, przyjazną dla alergików oraz osób szczególnie wrażliwych po wcześniejszym gruntowaniu lateksową emulsją podkładową GRUNT-ŚNIEŻKA. Grzejniki, kraty i drzwi malować po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni dwukrotnie emaliami olejno-ftalowymi np. ŚNIEŻKA SUPERMAL, odpornymi na środki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne, spełniającymi wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej, tworzące trudno zapalne powłoki – klasa palności D-s1,d0. Wszystkie narożniki zabezpieczyć listwami narożnikowymi elastycznymi samoprzylepnymi typu FAT dług. 1,50 m o wym. 58x58 mm. Narożnik elastyczny posiada specjalny kształt zaokrąglenia, dzięki któremu jest niwelowany ostry kąt naroża ściany. Odbojnica - narożnik wykonany jest z miękkiego materiału, który amortyzuje uderzenia. W przejściu w korytarzu (łączenie ścian) zamontować listwy samoprzylepne 50x50 mm. Dzięki jednolitej płaskiej konstrukcji o grubości 2mm, odbojnic-listwa nie odstaje od ściany i zabezpiecza krawędź ściany przed uszkodzeniem, maskuje pęknięcia, Połączenie tworzywa PVC i akrylu, wraz ze specjalną fakturą na powierzchni, nadaną w procesie produkcji wyrobu, powodują iż produkt jest odporny mechanicznie na pęknięcia, załamania i porysowanie. Na istniejące parapety PCV po wcześniejszym oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni obsadzić nakładki PCV o średniej długości 2,45 m, szerokości 24 cm oraz grubości 5 cm. W dolnej części okna zamontować listwy PCV wykończeniowe i maskujące. Kolorystyka robót malarskich, tynków mozaikowych, nakładek parapetów oraz narożników do uzgodnienia z Inwestorem.

3. Remont posadzek: Projektuje się wykonanie nowych podłóg z płytek antypoślizgowych typu GRES o wym. 30x30 cm w gatunku I. Nowe posadzki należy kłaść na zagruntowanym podłożu bezrozpuszczalnikowym koncentratem do gruntowania gładkich i niechłonnych powierzchni, jako mostek szczepny zwiększający przyczepność do podłoża z lastryko np. KNAUF SPEZIALHAFTGRUND, który minimalizuje powstawanie pęcherzyków powietrza podczas układania warstwy wyrównawczej. Warstwę wyrównawczą

układać mechanicznie z zaprawy cementowej średniej grubości 8 cm zatartej na gładko i wzmocnioną włóknem polipropylenowym w ilości 0,9kg/m³ zaprawy. Należy zastosować włókno monofilamentowe z polipropylen C3H6 o średnicy włókien : 0,02-0,05 +/- 0,005mm i wytrzymałość na rozciąganie: >= 450 Mpa, długości : 12 mm lub 19 mm i gęstości: 0,91 +/- 0,01 g/cm³, temperaturze topnienia : 160 - 170 st C, odpornego na kwasy i zasady. Szczeliny dylatacyjne i styki ze ścianami dylatować taśmą dylatacyjną samoprzylepną np. Knauf z pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowym. Po zagruntowaniu gotowymi do użycia środkami głęboko penetrujący bezrozpuszczalnikowymi i paroprzepuszczalnymi na bazie dyspersji styrenowo - akrylowej np. KNAUF UNIVERSALGRUND układać płytki antypoślizgowych, odporne na zabrudzenia i plamienia typu Gres o wym. min 30x30 cm w gat. I na elastycznej zaprawie klejowej o wysokiej przyczepności do płytek gres np. KNAUF K2 GRES/KLINKIER, fugi wypełnić elastyczną fugą odporną na zabrudzenia, wodoodporną np. KNAUF ELASTIC PLUS FUGA ELASTYCZNA 2-15 mm. Na ścianach w korytarzach ułożyć cokolik z płytek j.w. wysokości 10 cm. Dane techniczne płytek: -nasiąkliwość nie mniejsza niż 2,5%, -wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 25 MPa, -ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, -kwasoodporność nie mniejsza niż 98%, -gatunek I, -twardość wg skali Masha 8, -ścieralność klasa V, -jako antypoślizgowe, Dopuszczalne odchyłki wymiarowe; -długość i szerokość +/- 1,5 mm -grubość +/- 0,5 mm -krzywizna +/- 1,0mm Kolorystyka płytek do uzgodnienia z Inwestorem. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Przedmiarem robót i Kosztorysem ofertowym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 201603.63

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Remontowo Budowlana SGBUD Seweryn Grabka

Email wykonawcy: katarzynagrabka82@gmail.com

Adres pocztowy: Kielce

Kod pocztowy: 25-645

Miejscowość: Kielce

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 247972.46

Oferta z najniższą ceną/koszt 247972.46

Oferta z najwyższą ceną/koszt 399214.95

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najkorzystniejsza oferta zgodnie z SIWZ z pośród wszystkich złożonych ofert w niniejszym postępowaniu.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Potrowski