

PRZEDMIAR ROBÓT NA ROBOTY DROGOWE
Remont chodników i parkingów na osiedlu w Małogoszczu

LP	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jednostka
1		Roboty pomiarowe i przygotowawcze kod CPV 45111200-0		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy wytyczeniu schodów terenowych z pochylniami na wózki w terenie pagórkowatym	0,02	ha
2		Roboty rozbiórkowe- kod CPV 45110000-1		
2.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5-cm na podsypce piaskowej	154	m2
2.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7-cm na podsypce piaskowej	482	m2
2.3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30-cm na podsypce piaskowej	163	m
2.4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30-cm na podsypce piaskowej	20	m
2.5	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki; ławy z betonu	11	m3
2.6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20-cm na podsypce piaskowej	820	m
2.7	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 10-cm.	210	m2
2.8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych gr. 15 cm	71	m2
2.9	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku przez koparko-ładowarkę samochodów samowyładowczych na odl. 2 km	103	m3
3		Koryto i podbudowa - kod CPV 4523333-8		
3.1	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 41-cm, grunt kategorii III. /parkingi/	281	m2
3.2	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 61-cm, grunt kategorii III. /parking/	60	m2
3.3	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III. Wywóz na odległość 3 km.	152	m3
3.4	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm. (parkingi)	341	m2
3.5	D.04.02.01	Warstwa wyrównawcza z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm. (chodnik)	136	m2
3.6	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwa gr. 15cm (parkingi)	341	m2
4		Krawężniki - kod CPV 45233220-7		
4.1	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki, obrzeża betonowa z oporem	15	m3
4.2	D.08.03.01	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /parking/	24	m
4.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	221	m
4.4	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	10	m

4.5	D.08.01.01	Wypełnienie szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową /jednostronnie/ o głębokości 10 cm masą zalewową, szczeliny szerokości do 10 cm	215	m
5		Nawierzchnia parkingu - kod CPV 45233200-1		
5.1	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	341	m2
6		Nawierzchnia chodnika - kod CPV 45233200-1		
6.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kolor czerwony	886	m
6.2	D.08.02.02	Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kolor czerwony	730	m2
7		Regulacja urządzeń podziemnych - kod CPV 45230000-8		
7.1	D.01.02.11	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej wraz z wymianą pokrywy i ramy	1	szt
7.2	D.01.02.11	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej wraz z wymianą pokrywy	1	szt
8		Schody terenowe - kod CPV 45233200-1		
8.1	D.01.02.04	Rozebranie schodów betonowych i czap betonowych na murkach z kamienia	22	m3
8.2	D.08.02.02	Nawierzchnia spoczników schodowych z kostki brukowej grubości 6 cm, kolor czerwony, typ "direct" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem 1,4*1,4*38	75	m2
8.3	D.08.03.01	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	7	m3
8.4	D.08.03.01	Ściany czołowe stopni schodowych z obrzeża betonowego 30x8·cm, kolor czerwony na podsypce piaskowej (1,4+0,15*2)*38+1,4*38	118	m
8.5	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych, 30x8·cm, kolor czerwony, na podsypce piaskowej wzdłuż zjazdu dla wózków (zewnętrzne i wewnętrzne obramowania zjazdu) (1,4+0,35)*4*38	266	m
8.6	D.08.02.02	Nawierzchnia spoczników schodowych pomiędzy rynnami pod koła wózków z kostki brukowej grubości 6 cm, kolor czerwony, typ "direct" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 0,4*1,4*38	22	m2
8.7	D.08.02.02	Nawierzchnia rynien zjazdowych z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, typ "direct" szarej na podbudowie z betonu B-10 grubości 5 cm, kostka szara (1,4+0,35)*0,2*2*38	27	m2
8.8	D.10.02.01	Wykonanie czaszy betonowej na murkach z kamienia grubości 5 cm (6,7*0,48)*2*5	32	m2
8.9	D.10.02.01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych i spoin na murkach z kamienia 4*3*0,5*5*2	60	m2