

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej o powierzchni 197m2 odc.1 przed Lewiatanem od ul. Chęcińskiej</b>					
<b>1</b>	<b>45233340-4</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym 0.033	km	0.033	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.033</b>
2 d.1	KNR AT-03 0105-03	Mechaniczna rozbiórka ławy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 3 km 82.5	m <sup>2</sup>	82.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
3 d.1	KSNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 35.0	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
4 d.1	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 33.0	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
5 d.1	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod parking w gruncie kat. II-IV - głębokość koryta 45cm, 197.0	m <sup>2</sup>	197.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.000</b>
<b>2</b>	<b>45233253-7</b>	<b>CIĄG PIESZO-JEZDNY</b>			
6 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 33.0	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
7 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33.0	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
9 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 33.0	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
10 d.2	KSNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm 197.0	m <sup>2</sup>	197.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.000</b>
11 d.2	KSNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12	m <sup>2</sup>	197.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.000</b>
12 d.2	KSNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8	m <sup>2</sup>	197.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.000</b>
13 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej + obudowa rury fi 120 - wylotu odprowadzenia wody deszczowej 0,5m2 197.5	m <sup>2</sup>	197.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.500</b>
14 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15 d.2	KNR 2-31 1203-01	Przestawienie (REGULACJA WYSOKOŚCIOWA) obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 13.0	m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR 2-31 1206-01	Remont cząstkowy(regulacja wysokościowa) chodników z kostki betonowej) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.9	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
17 d.2	KNR 2-31 1405-02	Plantowanie terenu z obsianiem trawą i z	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>

