

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa zjazdu publicznego do Strażnicy OSP Małogoszcz z ul Jaszowskiego (dz. nr 1649 dr.pow. 0263T) na dz. nr 1695 i 1696.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod	ha		
d.1	0112-02	nawierzchnie placów postojowych	ha	0.012	
		0.012			
				RAZEM	0.012
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spo-	m ²		
d.2	0805-01	nach wypełnionych piaskiem(rozebranie istniejącego zjazdu)	m ²	35.000	
		35		RAZEM	35.000
3	KNNR 1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. III-IV z transp.urobku na	m ³		
d.2	0202-06	odl.do 3 km sam.samowylad. wykop popd konstrukcję zjazdu, gł. 0,45m	m ³	54.000	
		pow.120m2		RAZEM	54.000
		54			
4	KNNR 1	Wykopy liniowe (ręcznie) o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o	m ³		
d.2	0307-02	ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV(wykop pod rury osłono-	m ³	15.000	
		we kabli i ławę fund. przepustu)		RAZEM	15.000
		15			
5	KNNR 5-10	Układanie rur ochronnych stalowych o średnicy do 200 mm w wykopie(wo-	m		
d.2	0305-05	dociąg)	m	12.000	
		12		RAZEM	12.000
6	KNNR 5-10	Układanie rur ochronnych stalowych o średnicy do 100 mm w wykopie	m		
d.2	0305-02	(27mb energetyczny, 16mb telekom.)	m	43.000	
		43		RAZEM	43.000
3		PODBUDOWY			
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.3	0103-03	chni wykonane mechanicznie w gruncie kat. III - IV	m ²	120.000	
		120		RAZEM	120.000
8	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.3	0605-01	2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
9	KNNR 6	Wykonanie przepustu pod zjazdem z rur PCV SN-8, średnicy 40 cm	m		
d.3	0605-06	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.3	0605-03	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem RM=1,5Mpa, warstwa	m ²		
d.3	0111-01	gr.10 cm	m ²	120.000	
		120		RAZEM	120.000
12	KNNR 6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicz-	m ²		
d.3	0113-01	nie gr. 12 cm po zagęszczeniu	m ²	120.000	
		120		RAZEM	120.000
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
4		NAWIERZCHNIA			
14	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.4	0403-03	betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	26.000	
		26		RAZEM	26.000
15	KNNR 6	Krawężniki betonowe na płasko o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.4	0403-03	betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	22.000	
		22		RAZEM	22.000
16	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na z grysu 2-8 z wy-	m ²		
d.4	0502-03	pelnieniem spoin piaskiem	m ²	120.000	
		120		RAZEM	120.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
17	KNNR 1	Profilowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą terenu przy zjeździe	m ²		
d.5	0507-01	85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
18	KNNR 6	Profilowanie skarp rowu i dna	m		
d.5	1302-01	43	m	43.000	
				RAZEM	43.000