

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbiórkę obiektów piętrzących wodę (pięciu jazów i jednej zastawki) i budowę w ich miejsce nowych obiektów oraz odcinkowe zabezpieczenie skarp koryta rzeki Lipnica i rzeki Struga Wygnanów dla zapewnienia retencji korytowej i nawodnienia użytków rolnych wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, co umożliwi zapewnienie retencji korytowej i tym samym nawodnienie użytków rolnych, głównie użytków zielonych, na łącznej powierzchni ok. 170 ha obiektu „Złotniki”. Planowane przedsięwzięcie przewidziano w obrębie ewid. Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe, gmina Małogoszcz oraz w obrębie ewid. Węgleszyn, Stare Kanice, Rembiechowa, gmina Oksa, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie skutków suszy na terenie zlewni rzeki Lipnica, poprzez zahamowanie odpływu wód z rzeki, za pomocą urządzeń umożliwiających retencję wody, tj. jazów i zastawki. W ramach inwestycji przewidziano następujące działania na poszczególnych obiektach:

Jaz nr 1

- rozbiórka istniejącego jazu zlokalizowanego w km ok. 3+984 rzeki Lipnicy, rozbiórka pozostałości po ubezpieczeniach dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;
- budowa jazu w km ok. 3+984 rzeki Lipnicy wraz z przepławką oraz infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi m.in. kładką technologiczną nad przepławką, zapewniającą możliwość obsługi urządzeń wodnych;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Lipnicy na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym jazu na długości od ok. 4 m do ok 8 m;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Lipnica na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym jazu na długości ok. 7 m;

Jaz nr 2

- rozbiórka istniejącego jazu zlokalizowanego w km ok. 5+665 rzeki Lipnicy, rozbiórka pozostałości po ubezpieczeniach dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;
- budowa jazu w km ok. 5+665 rzeki Lipnicy wraz z przepławką oraz infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi m.in. kładką technologiczną nad przepławką, zapewniającą możliwość obsługi projektowanych urządzeń wodnych;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Lipnicy na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym jazu na długości od ok. 4 m do ok 8 m;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Lipnica na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym jazu na długości ok. 7 m;

Jaz nr 3

- rozbiórka istniejącego jazu zlokalizowanego w km ok. 7+552 rzeki Lipnicy, rozbiórka pozostałości po ubezpieczeniach dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;
- budowa jazu w km ok. 7+552 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb, infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi m.in. kładką technologiczną nad przepławką, zapewniającą możliwość obsługi projektowanych urządzeń wodnych;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Lipnicy na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym jazu na długości od ok. 4 m do ok 8 m;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Lipnica na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym jazu na długości ok. 7 m;

Jaz nr 4

- rozbiórka istniejącego jazu zlokalizowanego w km ok. 8+343 rzeki Lipnicy, rozbiórka pozostałości po ubezpieczeniach dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;
- budowa jazu w km ok. 8+343 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb, infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi m.in. kładką technologiczną nad przepławką, zapewniającą możliwość obsługi projektowanych urządzeń wodnych;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Lipnicy na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym jazu na długości ok. 4 m do ok 8 m;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Lipnica na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym jazu na długości ok. 7 m;

Jaz nr 5

- rozbiórka istniejącego jazu nr 5 w km ok. 9+139 rzeki Lipnicy, rozbiórka pozostałości po ubezpieczeniach dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;
- budowa jazu w km ok. 9+139 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb, infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi m.in. kładką technologiczną nad przepławką, zapewniającą możliwość obsługi projektowanych urządzeń wodnych;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Lipnicy na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym jazu na długości ok. 4 m do ok 8 m;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Lipnica na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym jazu na długości ok. 7 m;

Zastawka nr 1

- rozbiórka istniejącej zastawki nr 1 w km ok. 0+297 rzeki Struga Wygnanów, rozbiórka przyczółków betonowych;
- budowa zastawki zlokalizowanej w km ok. 0+297 rzeki Struga Wygnanów wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Struga Wygnanów na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym zastawki na długości ok. 2-3 m;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Struga Wygnanów na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym na długości ok. 2-3 m.

Jak wynika z dokumentacji sprawy, przy zastawce nie przewidziano przepławki ze względu na zbyt małe ilości przepływającej wody w Strudze Wygnanów, która jest potrzebna do wytworzenia prądu wabiącego na dolnym stanowisku.

Założono następujący schemat pracy jazów oraz zastawki:

- w okresie od 1 stycznia do 31 marca - minimalny poziom piętrzenia – brak piętrzenia, zamknięcia całkowicie otwarte,
- w okresie od 1 kwietnia do 14 października - normalny poziom piętrzenia,
- w okresie od 15 października do 31 grudnia - minimalny poziom piętrzenia – brak piętrzenia, zamknięcia całkowicie otwarte.

Przedmiotowe jazy i zastawka będą zapewniać okresowe piętrzenie wód tj. od kwietnia do połowy października z wyłączeniem okresów wezbrań powodziowych. W okresie jesienno-zimowym jazy oraz zastawka nie będą piętrzyć wody, zasuw zostaną podniesione, aby umożliwić swobodny przepływ wód i lodu. Podczas suszy, w czasie, gdy na jazach prowadzone będzie piętrzenie, przewidziano podniesienie zasuw do poziomu zapewniającego przepływ biologiczny poniżej obiektów. W przypadku obniżenia poziomu wody poniżej NPP, przewidziano wyposażenie przepławek w dodatkowe otwory w komorach pośrednich. W przypadku wystąpienia przepływów wezbraniowych, przy których rzędna zwierciadła wody bez prowadzenia piętrzenia jest równa lub wyższa maksymalnemu poziomowi piętrzenia, przewidziano całkowite podniesienie zasuw na obiektach.

Przewidziano jazy żelbetowe o konstrukcji dokowej. Kładki technologiczne do obsługi zamknięć wykonane zostaną jako monolityczne konstrukcje połączone z przyczółkami. W celu poprawy dostępności kładek technologicznych przewidziano wykonanie schodów żelbetowych zarówno od strony brzegu prawego jak i lewego rzeki. Jako zasadnicze wyposażenie jazów,

przewidziano zastosowanie zamknięć w postaci zasuw płaskich ze względu na brak zasilania elektrycznego przyjęto zasuwę z napędem ręcznym, z możliwością montażu przenośnego klucza elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym. Dodatkowo na jazach od strony wody dolnej, jak i górnej zostaną zamontowane zamknięcia awaryjne - szandory drewniano-stalowe zakładane w stalowych prowadnicach, dla każdego światła oddzielnie.

Zastawkę zaprojektowano o konstrukcji betonowej z zasuwą płaską z mechanizmem wyciągowym. Na przyczółkach kładka do obsługi zamknięcia.

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń na stanowisku dolnym i górnym w ramach planowanych robót budowlanych obejmują (dotyczy każdego jazu) - wykonanie umocnień skarpowych oraz ubezpieczeń dennych na ponurze i poszurze jazu. Dno jazu na stanowisku górnym umocnione zostanie poprzez wykonanie opasek faszynowo- kamiennych, wypełnionych narzutem kamiennym na długości od ok. 4m do ok. 8m, zakończone drewnianą palisadą. Powyżej palisady brzegi rzeki zostaną umocnione na długości ok. 7 m opaską faszynowo- kamienną, koniec ubezpieczenia zabezpieczony zostanie drewnianą palisadą. Niecka wypadowa wykonana zostanie z betonu hydrotechnicznego, zbrojonego. Poniżej niecki, na długości ok. 7 m przewidziano umocnienia z opasek faszynowo- kamiennych, wypełnionych narzutem kamiennym, zakończonych drewnianą palisadą wbitych w skarpe i dno prostopadle do osi rzeki.

Prace związane z budową zabezpieczeń na stanowisku dolnym i górnym w ramach planowanych robót budowlanych dotyczących zastawki obejmują wykonanie umocnień skarpowych oraz ubezpieczeń dennych. Dno zastawki na stanowisku górnym umocnione zostanie poprzez wykonanie opasek faszynowo- kamiennych, wypełnionych narzutem kamiennym na długości ok. 2-3 m, zakończone drewnianą palisadą. Powyżej palisady brzegi rzeki zostaną umocnione na długości ok. 2-3 m opaską faszynowo- kamienną, koniec ubezpieczenia zabezpieczony zostanie drewnianą palisadą. Niecka wypadowa wykonana będzie z betonu hydrotechnicznego, zbrojonego. Poniżej niecki, na długości około 2-3 m przewidziano umocnienia z opasek faszynowo- kamiennych, wypełnionych narzutem kamiennym, zakończonych drewnianą palisadą wbitych w skarpe i dno prostopadle do osi rzeki.

Planowane obiekty – jazy i zastawka oraz przepławki, tworzyć będą wspólnie układ technologiczny umożliwiający piętrzenie i regulację poziomu wody oraz będą umożliwiać swobodną migrację ryb, zarówno podczas piętrzenia wody przez jazy - budowa przepławek, jak i podczas swobodnego przepływu przez urządzenia wodne.

Zasięg cofki nie ulegnie zmianie względem stanu aktualnego, ponieważ planowane obiekty zachowają istniejącą wysokość piętrzenia.

Ponadto zakres przedsięwzięcia obejmuje prace na rzekach Lipnica oraz Struga Wygnanów w zasięgu cofki oraz ok. 100 m poniżej przedmiotowych obiektów. Prace te obejmują:

- odmulenie dna w miejscach zalegania znacznej ilości namułu (warstwa do ok. 20 cm) oraz wykoszenie roślinności trawiastej. Celem przewidzianych prac jest usunięcie lokalnego zamulenia w miejscu rozbiórki i budowy obiektów na długości ok. 50 m od strony wody górnej oraz 50 m od strony wody dolnej. Prace te nie będą regulowały przebiegu ani szerokości w dnie czy nachylenia skarp rzek. Prace prowadzone będą z brzegów koryta rzeki Lipnica oraz Strugi Wygnanów. Prace będą polegały na punktowym/odcinkowym odmuleniu dna rzek z namułów/osadów powstałych w wyniku obsunięcia/uszkodzenia brzegów rzek. Odmulenie odbywać się będzie na całej szerokości dna koryt. Szacunkowa łączna długość odcinków rzek objętych odmuleniem wynosi ok. 600 m. Szacunkowa łączna powierzchnia odmuleniem wynosi 2250 m²;
- umocnienie/naprawę brzegów rzeki Lipnica w miejscach powstałych wyrw na skutek erozji wodnej - km~5+084 (BL), km~6+040 (BL), km~7+750 (BP), km~9+053 (BL), km~9+524 (BL), km~9+625 (BP), km~9+625 (BL);
- prace związane z remontem/udrożnieniem istniejących wylotów z rowów do koryta rzeki Lipnica oraz Strugi Wygnanów – przewidziano udrożnienie ww. miejsc na długości ok. 3 m od ujścia rowów do koryta rzeki Lipnica oraz Strugi Wygnanów oraz zabezpieczenie skarp wylotów opaską faszynowo-kamienną. Zakres prac obejmuje wykaszanie porostów ze skarp oraz odmulenie dna rowów w miejscu budowy opaski faszynowo kamiennej.

Zgodnie z Kip rzeka Lipnica charakteryzuje się dnem piaszczystym, miejscami zamulonym oraz niskimi brzegami, nie zadrzewionymi do których przylegają łąki. Rzekę charakteryzuje techniczna zabudowa brzegów koryta. Rzeką została uregulowana opaskami faszynowymi ze względu na podmokły obszar, który powstał w wyniku nawodnień użytków rolnych. Rzekę przegradzają liczne urządzenia wodne, tj. jazy, stopnie oraz zastawka. Na rzece Struga Wygnanów, lewostronnym dopływie rzeki Lipnicy zlokalizowana jest zastawka. Zakres planowanej inwestycji polegający na rozbiórce istniejących i budowie nowych jazów i zastawki określony został z uwagi na zły stan techniczny istniejących obiektów. Wykonanie robót budowlanych w ramach planowanych prac nie powoduje zmiany w sposobie zagospodarowania terenu oraz nie zmienia sposobu użytkowania istniejących obiektów. Nie ulegnie zmianie wysokość piętrzenia i zasięgi cofki po wykonaniu nowych obiektów. Przedsięwzięcie będzie zapewniać retencję korytową i nawodnienie użytków rolnych. Jedyną zmianą jest wyposażenie budowli piętrzących (jazów) w przepławki oraz udrożnienie i odbudowa koryt rzek.

Powierzchnia, na której planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi ok. 6,3 ha. Powierzchnia ta obejmuje rozbiórkę i budowę nowych jazów oraz zastawki w tej samej lokalizacji oraz cofkę wszystkich jazów i koryto rzeki od strony wody dolnej poszczególnych jazów i zastawki. W obszarze cofki oraz koryta rzeki od strony wody dolnej na długości ok. 100 m przewidziano odcinkową naprawę/odbudowę brzegów koryta w miejscach powstałych wyrw. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią także tymczasowe zajęcia terenów związane z przeznaczeniem na zaplecze budowy i drogi technologiczne. Po zakończeniu inwestycji, zaplecze budowy i drogi technologiczne zostaną zlikwidowane, a zajęty przez nie teren przywrócony do pierwotnego stanu i sposobu użytkowania.

Zgodnie z:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 czerwca 2007 r. Nr 6/50/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2007 r., Nr 154, poz. 2218), obszar inwestycyjny zlokalizowany został na terenie oznaczonym symbolami:
 - ZŁ - tereny zieleni łąkowej,
 - WS - tereny wód powierzchniowych, śródlądowych;
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oksa zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Oksa z dnia 15 marca 2012r. Nr XVII/82/2012 (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2012 r., poz. 1601 ze zm.) obszar inwestycyjny zlokalizowany został na terenie oznaczonym symbolami:
 - WS1 - tereny wód powierzchniowych: ciek naturalny i rowy;
 - RZ – tereny rolnicze stanowiące trwałe użytki zielone.

Zgodnie z pismem Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 24.03.2023 r. oraz Wójta Gminy Oksa znak: IN.033.4.2023 z dnia 23.01.2023 r. przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z uwarunkowaniami/ustaleniami ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja realizowana będzie na terenie:

- obszaru Natura 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013, wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białej Nidy (PLH260013) (Dz. U. z 2023 r. poz. 679). Według ekspertyzy wykonanej w 2021 r. na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, w granicach terenu inwestycji oraz jego sąsiedztwie występuje siedlisko przyrodnicze o kodzie 6510 Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*). Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na terenie oraz w granicach ww. siedliska przyrodniczego, tj. jaz nr 3 na działce nr ewid. 360 obr. Węgleszyn, jaz nr 4 na działce nr ewid. 344 obr. Węgleszyn, jaz nr 5 na działce nr ewid. 48, 71, 72 obr. Węgleszyn. Zamierzenie będzie zlokalizowane w sąsiedztwie siedliska gatunku o kodzie 1188 - kumak nizinny (*Bombina bombina*), znajdującego się na działce nr ewid. 586/2 obr. Lasochów, gm. Małogoszcz oraz w sąsiedztwie działek nr ewid.

1538, 1539/1 obr. Złotniki, gm. Małogoszcz, gdzie zlokalizowane jest siedlisko gatunku 1014 - poczwarówka zwężona *Vertigo angustior*. Ww. gatunki zwierząt są przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Białej Nidy;

- Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują regulacje określone w Uchwale Nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r., poz. 3311).

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykorzystana woda, głównie do celów sanitarnych, paliwa płynne stanowiące napęd maszyn i sprzętu budowlanego, energia elektryczna, oraz kamień łamany, kruszywo, piasek, beton, stal, grunt do podsypek itp. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Planowana inwestycja nie ma charakteru działalności wytwórczej ani produkcyjnej. W fazie eksploatacji/użytkowania przedmiotowych obiektów wymagane będzie zużycie materiałów o asortymencie podobnym do materiału zabudowanego w trakcie realizacji – dotyczy wykonywania remontu/konserwacji.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, niewprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Planowana budowa przepławek umożliwi migrację organizmów wodnych pomiędzy obszarem poniżej i powyżej jazów.

Realizacja inwestycji związana będzie z wykonywaniem prac ziemnych i budowlanych z użyciem maszyn i urządzeń budowlanych, co może być źródłem potencjalnych uciążliwości w sąsiedztwie placu budowy w tym: oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne i przyrodnicze, emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, wytwarzaniem odpadów oraz nieczystości płynnych.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane poprzez m. in. nieprowadzenie prac z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, ciągniki, maszyny i urządzenia do cięcia materiałów twardych w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, unikana będzie również równoczesna praca pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia. Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia będą wykorzystywane maszyny, urządzenia sprawne technicznie, nie będą pracowały na biegu jałowym (rozładunek i załadunek przy wyłączonych silnikach).

Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci publicznych dróg komunikacyjnych.

Wykonywane prace nie mogą powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie pozostającym we władaniu Inwestora. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Ww. place i miejsca należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników. Rodzaje i ilości tych urządzeń lub środków należy

dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąć.

Część powstałych niezanieczyszczonych mas ziemnych zostanie zagospodarowana na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. zabrania się używania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jeżeli jest przekroczona w nich dopuszczalna zawartość substancji powodującej ryzyko, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5, dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi.

Emisja niezorganizowana do powietrza będzie pochodziła przede wszystkim z ruchu pojazdów osobowych, związanych z monitoringiem technicznym pracy obiektów. W związku z niewielką ich ilością nie przewiduje się możliwości wystąpienia znaczącego wzrostu emisji w ww. zakresie w porównaniu do stanu aktualnego oraz przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska w tym zakresie.

W trakcie funkcjonowania przedmiotowych obiektów przewiduje się powstawanie niewielkich ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tzn. odpady powinny być selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

Przedmiotowe zamierzenie pomimo, iż będzie się wiązało z powstaniem nowych obiektów o charakterze antropogenicznym, to z uwagi na zakres przedsięwzięcia i jego lokalizację nie spowoduje widocznych zmian w otaczającym krajobrazie - przedsięwzięcie wpisuje się w istniejące zagospodarowanie rzeki Lipnicy i rzeki Struga Wygnanów, na których funkcjonują już obiekty piętrzące. Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze charakter terenu inwestycyjnego, skalę przedsięwzięcia, powierzchnię planowanych obiektów, a także planowane działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko przyrodnicze nie przewiduje się negatywnego wpływu na walory krajobrazowe. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie zostały zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

Z upoważnienia Burmistrza

Justyna Mendelska
Kierownik Referatu ochrony środowiska,
rolnictwa, gospodarki przestrzennej
i nieruchomości