

Znak: OŚRGPiN.6220.4.2022

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, 803), zwanej dalej K.p.a., art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 69 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z 2022 r., poz. 1071, z 2023 r. poz. 1724), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 22.12.2022 r., (data wpływu: 23.12.2022 r.) złożonego przez Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, reprezentowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik [REDAKTOWANE] - Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach

orzeka:

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”**
- II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
 1. W czasie realizacji przedsięwzięcia, należy zapewnić nadzór przyrodniczy oraz stosować się do jego wskazań. Należy prowadzić dokumentację prowadzonego nadzoru przyrodniczego, w szczególności zawierającą informacje o czasie i miejscu wykonywania nadzoru, kwalifikacji osób prowadzących nadzór, spostrzeżeniach co do stanu środowiska przyrodniczego, wydanych zaleceniach.
 2. Na 1-7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w korycie rzeki Lipnica i rzeki Struga Wygnanów nadzór przyrodniczy winien przeprowadzić kontrolę terenu pod kątem występowania ichtiofauny - przy uwzględnieniu okresu tarła i okresów ochronnych stwierdzonych gatunków, nadzór przyrodniczy winien określić termin podjęcia prac w korytach rzecznych.
 3. Kontrolować wydobyte namuły, osady na obecność zwierząt. Stwierdzone w wydobytych osadach/namułach rzecznych osobniki zwierząt wybierać i przenosić do rzeki poza rejon oddziaływania przedsięwzięcia.
 4. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia, znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych prac i zaplecza budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi np. poprzez ich wygrodzenie, oszalowanie pni, w sposób nieinwazyjny deskami lub owinięcie matami. W przypadku konieczności prowadzenia wykopów w obrębie rzutu koron drzew należy minimalizować czas takich prac, a odsłonięte korzenie chronić przed przesuszeniem, np. przez ich osłonięcie matami. Nie składować materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew.
 5. Lokalizację zapleczy budowy, przewidzieć poza siedliskami przyrodniczymi i siedliskami gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013

oraz poza obrębem koron drzew i systemu korzeniowego drzew z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia i przekształcenia jego powierzchni.

6. W trakcie prowadzenia prac, zapewnić ciągłość przepływu wody w rzece Lipnica i rzece Struga Wygnanów w celu zapewnienia sprzyjających warunków bytowania dla organizmów wodnych występujących w korytach rzek.
7. Kontrolować plac budowy na obecność występowania zwierząt, w szczególności wykopy, koleiny, itp. lub inne miejsca, które mogłyby stanowić pułapki dla małych zwierząt oraz eliminować elementy mogące powodować ich okaleczenie czy zaplątanie; w przypadku ich uwięzienia chwycić je i przenosić pod nadzorem przyrodniczym w odpowiednie dla danego gatunku siedliska poza rejonem oddziaływania przedsięwzięcia.
8. W przypadku stwierdzenia wchodzenia zwierząt na obszar objęty pracami, (np. w trakcie migracji płazów), plac budowy wygrodzić tak, aby uniemożliwić zwierzętom przedostanie się na teren robót.
9. Zdjętą warstwę ziemi (humus) składować oddzielnie od innych warstw w celu jej późniejszego wykorzystania do uporządkowania terenu.
10. Po zakończeniu inwestycji zapleczka budowy oraz drogi technologiczne zlikwidować, a teren przywrócić do stanu i sposobu użytkowania sprzed okresu rozpoczęcia przedmiotowej inwestycji. Do odtworzenia terenu użyć gatunki roślin rodzimego pochodzenia, odpowiednio dobrane do otoczenia. Nie należy stosować gatunków obcych, inwazyjnych.
11. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren inwestycji oraz obszar oddziaływania uporządkować i przywrócić do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.
12. Należy ograniczyć do minimum teren zajęty pod realizację przedsięwzięcia.
13. Wszystkie prace w korycie należy prowadzić z zachowaniem ciągłości hydrologicznej cieku.
14. Prace w ramach przedsięwzięcia należy prowadzić w możliwie krótkich okresach czasowych, podczas występowania stanów niskich w korycie rzeki, a w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wysokiego stanu wód, należy przerwać prace i odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
15. Należy możliwie ograniczyć odcinki cieków podlegających odmulanu, a odkład należy deponować z zachowaniem odpowiedniej odległości od koryta tak, aby niemożliwe było powtórne spłukiwanie do rzeki.
16. Należy zapewnić stały nadzór przyrodniczy w czasie realizacji robót, w tym nadzór specjalisty ichtiologa podczas prowadzenia prac w korycie cieku.
17. Prace w ramach przedsięwzięcia nie powinny być realizowane jednocześnie na obiektach bezpośrednio sąsiadujących, w celu minimalizacji potencjalnych negatywnych skumulowanych oddziaływań na stan wód.
18. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji inwestycji nadmiernego zmętnienia wody w cieku, należy wstrzymać prace i zastosować działania zmierzające do ograniczenia zmętnienia.
19. W celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i wycieków, pojazdy oraz sprzęt budowlany ma zostać poddawany bieżącym przeglądom i konserwacjom, zaś ewentualne naprawy sprzętu, wykonywać należy w miejscach do tego przeznaczonych.
20. Do realizacji prac należy wykorzystywać tylko maszyny i urządzenia w należyтым stanie technicznym, a miejsca ich tankowania i postoju zabezpieczyć tak, aby nie było możliwe zanieczyszczenie wód oraz gleby substancjami ropopochodnymi.
21. Należy zapewnić dostęp do sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych (szczególnie ropopochodnych).

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 23.12.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu wpłynął wniosek z dnia 22.12.2022 r. złożony przez Inwestora – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w imieniu i na rzecz którego

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1, 3 i 3a oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej u.o.o.ś., załączono następujące dokumenty:

- Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 69 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj: „budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: lit. a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących o wysokości piętrzenia wody mniejszej niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody”

Tut. organ po analizie wniosku wraz z załącznikami dotyczącymi ww. przedsięwzięcia, na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 36 § 1 i 2, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 K.p.a. oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 u.o.o.ś, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz przedłużeniu do dnia 31.03.2023 r. terminu jej załatwienia w formie obwieszczenia Nr 1/2023 z dnia 04.01.2023 r. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu i na terenie sołectw: Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe, Wygnanów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oksa i na terenie sołectw: Rembiechowa, Stare Kanice i Węgleszyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

i Gminy w Małogoszczu i Urzędu Gminy Oksa. W niniejszym obwieszczeniu poinformowano ponadto strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków, uwag ani zastrzeżeń do sprawy.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie powiatu jędrzejowskiego, w obrębie gmin: Małogoszcz i Oksa, w największej części na terenie Gminy Małogoszcz.

Zgodnie z brzmieniem art. 75 ust. 4 u.o.o.ś. w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

W związku z powyższym, pismem znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 04.01.2023 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wójta Gminy Oksa z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie wydania przez Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, wydanie opinii dotyczącej zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Oksa lub informację o jego braku oraz zgłoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń.

Informacja o powyższym fakcie została również zamieszczona w obwieszczeniu Nr 1/2023 z dnia 04.01.2023 r. zawiadamiającym strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś, organ uznał za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poza Wnioskodawcą, także podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ww. ustawy. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a. tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

W dniu 24.01.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wójta Gminy Oksa znak: IN.033.4.2023 z dnia 23.01.2023 r. o wyrażeniu zgody na prowadzenie przedmiotowego postępowania wraz z informacją o nie zgłaszaniu uwag i zastrzeżeń na obecnym etapie postępowania. Do pisma dołączono wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek będących w obszarze inwestycji oraz informację, iż pozostałe nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W toku analizy zgromadzonego materiału w powyższej sprawie, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz map ewidencyjnych, przedstawiających działki w terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i zgodności z danymi dostępnymi w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie tut. organ ustalił, że działka o nr ewid. 359/1 – obręb Lasochów – wchodząca zgodnie z KIP w zakres cofki jazu nr 5 oraz koryta od strony wody dolnej – nie znajduje się w terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz w terenie, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie. Zdaniem tut. organu prawidłowe wskazanie działki to nr 2.360, obręb Lasochów.

Wobec powyższego pismem znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 03.02.2023 r. organ prowadzący postępowanie wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia lub wyjaśnienia powyższej kwestii. W odpowiedzi na powyższe w dniu 09.02.2023 r. przy piśmie znak:

KR.ZPI.1.542.10.2022 z dnia 08.02.2023 r. Pełnomocnik Inwestora dokonał wymaganego uzupełnienia oraz wyjaśnił, iż działka o nr ewidencyjnym 359/1 została błędnie wskazana i nie znajduje się na planowanym terenie inwestycji ani w jej zasięgu oddziaływania. Prawidłowa numeracja działki znajdującej się na terenie, na którym będzie realizowana inwestycja oraz w terenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia to działka o nr ewid. 2.360, obręb Lasochów.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowienie to wydaje się po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 64 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś), organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych (art. 64 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś) oraz organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś).

W związku z powyższym tut. organ pismem znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 13.02.2023r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do powyższego pisma załączono odpowiedź Wójta Gminy Oksa wraz z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oksa.

Informacje o otrzymaniu stanowiska Wójta Gminy Oksa dotyczącego planowanego przedsięwzięcia, przedłożeniu przez pełnomocnika Inwestora uzupełnienia i wyjaśnienia kwestii błędnie oznaczonej działki oraz wystąpieniu do organów współdziałających z prośbą o wydanie opinii, co do planowanej inwestycji przekazano stronom postępowania poprzez obwieszczenie Nr 4/2023 z dnia 13.02.2023 r.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu i na terenie sołectw: Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe, Wygnanów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oksa i na terenie sołectw: Rembiechowa, Stare Kanice i Węgleszyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu. W niniejszym obwieszczeniu poinformowano ponadto strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków, uwag ani zastrzeżeń do sprawy na tym etapie postępowania.

W dniu 01.03.2023 r. tut. Urząd otrzymał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie znak: NZ.9022.3.4.2023 z dnia 28.02.2023 r., w której organ zajął stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi na wystąpienie tut. organu znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 13.02.2023 r. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami w Ministerstwie Infrastruktury pismem znak: DOK-2.7750.24.2023 z dnia 28.02.2023 r. (data wpływu: 06.03.2023 r.) poinformował o przesunięciu do dnia 26.04.2023 r. terminu wydania opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, pismem znak: WOO-II.4220.41.2023.PW.1 z dnia 14.03.2023 r. wezwał organ prowadzący postępowanie do przedłożenia stanowiska dotyczącego zgodności planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz oraz Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia we wskazanym w wezwaniu zakresie.

O otrzymaniu opinii sanitarnej znak: NZ.9022.3.4.2023 z dnia 28.02.2023 r. oraz przedłużeniu do dnia 31.07.2023 r. terminu jej załatwienia organ zawiadomił strony postępowania w formie obwieszczenia Nr 9/2023 z dnia 23.03.2023 r. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu i na terenie sołectw: Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe, Wygnanów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oksa i na terenie sołectw: Rembiechowa, Stare Kanice i Węgleszyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu i Urzędu Gminy Oksa. W niniejszym obwieszczeniu poinformowano

ponadto strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków, uwag ani zastrzeżeń do sprawy.

W odpowiedzi na wezwanie znak: WOO-II.4220.41.2023.PW.1 z dnia 14.03.2023 r. tut. organ przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do wiadomości Inwestora w piśmie znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 24.03.2023 r. własne stanowisko, w którym uznał zgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obecnym etapie postępowania na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Jak wyjaśniono w powyższym piśmie, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującym południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz, uchwalonym Uchwałą Nr 6/50/07 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 czerwca 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 154, poz. 2218 z dnia 20 sierpnia 2007 r. działki znajdujące się w obszarze planowanego przedsięwzięcia oznaczone są na rysunku planu symbolem ZŁ oraz WS.

Tereny zieleni łęgowej - ZŁ - obejmujące doliny rzek i cieków, stanowią lokalne ciągi ekologiczne, w granicach których wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy i przekształcania terenu.

Istniejące w granicach terenu zabudowania mieszkalno-gospodarcze przewiduje się do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i wymiany obiektów i urządzeń, podnoszących standardy zamieszkiwania i produkcji, w granicach terenów dla których zakaz zabudowy nie wynika z innych ustaleń planu (ograniczenia lokalizacyjne wynikające z istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej, strefy ochronne od ujęcia wody, strefa ochronna zbiornika wodnego "Chęciny", odległości sanitarne od cmentarza, tereny i obszary zalegania złóż kopalin, obszary występowania cennych zbiorowisk roślin, tereny zalewane wielkimi wodami powodziowymi), w szczególności w przypadku obiektów których lokalizacja uwarunkowana jest funkcjonalnie z tymi terenami, np. młyny gospodarcze, zaplecza stawów rybnych itp.

Wokół rzek i cieków należy zapewnić dostęp do wody w ramach powszechnego korzystania z wód oraz na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymaniem. Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do zbiorników wodnych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

Tereny wód powierzchniowych, śródlądowych, oznaczone na rysunku ww. planu symbolem WS, w granicach których przewiduje się utrzymanie, odtwarzanie i budowę zbiorników wód powierzchniowych dla celów technologicznych, gospodarczych, krajobrazowych i rekreacyjnych oraz urządzeń związanych z funkcjonowaniem zbiorników.

Wokół zbiorników wód powierzchniowych należy zapewnić dostęp do wody w ramach powszechnego korzystania z wód oraz na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymaniem. Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do zbiorników wodnych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, zakaz nie dotyczy obrębów hodowlanych rybactwa śródlądowego. Do czasu budowy projektowanych zbiorników retencyjnych dopuszcza się rolnicze wykorzystywanie terenu, bez możliwości lokalizacji trwałych obiektów związanych z jego wykorzystywaniem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oksa, zatwierdzonym Uchwałą nr XVII/82/2012 Rady Gminy Oksa z dnia 15.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oksa, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2012 r., poz. 1601 z dnia 30 maja 2012 r., zmienioną Uchwałą nr XXXVII/233/2022 Rady Gminy w Oksie z dnia 22 września 2022 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2022 r., poz. 3339) działki znajdujące się w obszarze planowanego przedsięwzięcia oznaczone są na rysunku planu symbolem RZ jako tereny rolnicze stanowiące trwałe użytki zielone oraz WS1 jako tereny wód powierzchniowych: cieki naturalne i rowy.

Dla terenów rolniczych stanowiących trwałe użytki zielone oznaczonych jako RZ ustala się:

1. Funkcją podstawową stanowi rolnicza przestrzeń produkcyjna.
2. Nie przewiduje się innej niż podstawowa funkcja terenu.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) teren jest objęty zakazem zabudowy z zastrzeżeniem pkt. 3 e-g

2) w odniesieniu do terenów które na dzień uchwalenia planu zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków jako łąki, pastwiska lub nieużytki obowiązuje zakaz zmiany sposobu użytkowania w tym zakaz zamiany na inne użytki rolne

3) za zgodne z niniejszym planem elementy zagospodarowania działki uznaje się:

- a. łąki, pastwiska,
- b. zadrzewienia śródpolne i przydrożne, oczka wodne oraz inne naturalne formy przyrodnicze,
- c. stawy hodowlane,
- d. pasieki,
- e. urządzenia infrastruktury technicznej,
- f. drogi wewnętrzne (drogi transportu rolniczego),
- g. elementy małej architektury.

Dla terenów wód powierzchniowych: cieków naturalnych i rowów oznaczonych jako WS1 ustala się:

1. Funkcją podstawową stanowią wody powierzchniowe płynące i stojące oraz rowy.
2. Nie przewiduje się innej niż podstawowa funkcja terenu.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) teren jest objęty zakazem zabudowy z zastrzeżeniem pkt. 2 lit. c-d.

2) za zgodne z niniejszym planem elementy zagospodarowania działki uznaje się: a. rzeki, ciek wodne, rowy melioracyjne, b. fragmenty przyległej zieleni łąkowej i łąk, c. liniowe urządzenia infrastruktury technicznej przebiegające, poprzecznie do rzek, cieków i rowów melioracyjnych, d. przebiegające poprzecznie do rzek cieków i rowów melioracyjnych: drogi wewnętrzne, chodniki i ścieżki rowerowe.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia organ stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z ustaleniami ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obecnym etapie postępowania.

Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: KR.ZPI.1.542.10.2022.JK z dnia 27.03.2023 r. przedłożył do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz w dniu 29.03.2023 r. do tut. organu uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiące odpowiedź na wezwanie powyższego organu znak: WOO-II.4220.41.2023.PW.1 z dnia 14.03.2023 r.

Z uwagi na dodatkowy materiał dowodowy w powyższej sprawie oraz udział gminy Oksa w postępowaniu, tut. organ pismem znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 04.04.2023 r. wystąpił do Wójta Gminy Oksa z prośbą o ponowne przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie lub stwierdzenie czy zachowuje ważność stanowisko wyrażone w piśmie znak: IN.033.4.2023 r. z dnia 23.01.2023 r. oraz zgłoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń na obecnym etapie postępowania.

Jednocześnie organ prowadzący postępowanie przy piśmie znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 04.04.2023 r. przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia jako nowy materiał dowodowy w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub podtrzymanie stanowiska zawartego w wydanej opinii sanitarnej.

O powyższych faktach organ prowadzący postępowanie zawiadomił strony postępowania w formie obwieszczenia nr 10/2023 z dnia 04.04.2023 r. Ponownie poinformowano strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości wniesienia uwag i wniosków. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków, uwag ani zastrzeżeń do sprawy na tym etapie postępowania.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni tj. od dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu i na terenie sołectw: Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe, Wygnanów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oksa i na terenie sołectw: Rembiechowa, Stare Kanice i Węgleszyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu. W niniejszym obwieszczeniu poinformowano ponadto strony o możliwości

zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków, uwag ani zastrzeżeń do sprawy na tym etapie postępowania.

W odpowiedzi na ponowną prośbę o opinię zawartą w piśmie tut. organu znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 04.04.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie znak: WOO-II.4220.41.2023.PW.2 z dnia 11.04.2023 r., poinformował o przedłużeniu do dnia 02.05.2023 r. terminu rozpatrzenia powyższego wystąpienia.

Wójt Gminy Oksa pismem znak: IN.033.35.2023 z dnia 12.04.2023 r. (data wpływu: 13.04.2023r.) podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie znak: IN.033.4.2023 z dnia 23.01.2023 r. oraz nie zgłosił żadnych uwag i zastrzeżeń na obecnym etapie postępowania.

W dniu 24.04.2023 r. tut. organ otrzymał pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w opinii znak: NZ.9022.3.4.2023 z dnia 28.02.2023 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami w Ministerstwie Infrastruktury, po przeanalizowaniu przedłożonej i uzupełnionej w toku postępowania dokumentacji, pismem znak: DOK-2.7750.24.2023 z dnia 25.04.2023 r. wezwał do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wymaganym zakresem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem znak: WOO-II.4220.41.2023.PW.3 z dnia 02.05.2023 r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał przy tym warunki i wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy piśmie znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 04.05.2023 r. organ prowadzący postępowanie przekazał do pełnomocnika Inwestora poświadczoną za zgodność kopię wezwania Dyrektora Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 25.04.2023 r.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Pełnomocnik Inwestora przedłożył w dniu 02.06.2023r. przy piśmie znak: KR.ZPI.1.542.10.2022.JK z dnia 01.06.2023 r. uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiące nowy materiał dowodowy w sprawie.

W związku z powyższym tut. organ przedłożył przy piśmie znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 12.06.2023 r. ww. uzupełnienie do Wójta Gminy Oksa z prośbą o ponowne przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie lub stwierdzenie czy zachowuje ważność stanowisko wyrażone w piśmie znak: IN.033.4.2023 r. z dnia 23.01.2023 r. i utrzymane w piśmie znak: IN.033.35.2023 z dnia 12.04.2023 r. oraz zgłoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń na obecnym etapie postępowania.

Uzupełnienie dokumentacji organ przekazał także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami w Ministerstwie Infrastruktury oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie z ponowną prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub podtrzymanie wyrażonych stanowisk.

Informacje o otrzymaniu pism: Wójta Gminy Oksa i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, otrzymaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i przedłożeniu go do organów opiniujących oraz do Wójta Gminy Oksa z prośbą o wydanie opinii lub podtrzymanie stanowisk w powyższej sprawie tut. organ przekazał stronom postępowania w formie obwieszczenia nr 14/2023 z dnia 12.06.2023 r. Ponownie poinformowano strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości wniesienia uwag i wniosków. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków, uwag ani zastrzeżeń do sprawy na tym etapie postępowania.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni tj. od dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu i na terenie sołectw: Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe, Wygnanów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oksa i na terenie sołectw: Rembiechowa, Stare Kanice i Węgleszyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu. W niniejszym obwieszczeniu poinformowano ponadto strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków, uwag ani zastrzeżeń do sprawy na tym etapie postępowania.

W toku prowadzonego postępowania tut. organ otrzymał w dniu 21.06.2023 r. pismo Wójta Gminy Oksa znak: IN.033.63.2023 z dnia 19.06.2023 r. o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w piśmie znak: IN.033.4.2023 z dnia 23.01.2023 r. i utrzymanego w piśmie IN.033.35.2023 z dnia 14.04.2023 r.

W dniu 27.06.2023 r. wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4220.41.2023.PW.4 w którym organ podtrzymał stanowisko wyrażone w postanowieniu znak: WOO-II.4220.41.2023.PW.3 z dnia 02.05.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie pismem znak: NZ.9022.3.4.2023 z dnia 03.07.2023 r. podtrzymał stanowisko wyrażone w opinii znak: NZ.9022.3.4.2023 z dnia 28.02.2023 r. i utrzymane w piśmie znak: NZ.9022.3.4.2023 z dnia 24.04.2023 r.

W odpowiedzi na ponowną prośbę o opinię zawartą w piśmie tut. organu znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 13.02.2023 r., uzupełnionym w dniu 12.06.2023 r. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami w Ministerstwie Infrastruktury w piśmie znak: DOK-2.7750.24.2023 z dnia 29.06.2023 r., poinformował o przedłużeniu do dnia 07.09.2023 r. terminu rozpatrzenia powyższego wystąpienia.

O powyższych faktach tut. organ poinformował strony postępowania w formie obwieszczenia nr 15/2023 z dnia 20.07.2023 r. Ponownie poinformowano strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości wniesienia uwag i wniosków. Jednocześnie zawiadomiono strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 31.12.2023 r. z uwagi na jej skomplikowany charakter, długotrwałą procedurę związaną z prowadzonym postępowaniem, jak również wymóg informowania stron w drodze obwieszczeń oraz umożliwienie zapoznania i wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów w ramach prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu i na terenie sołectw: Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe, Wygnanów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oksa i na terenie sołectw: Rembiechowa, Stare Kanice i Węgleszyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu. W niniejszym obwieszczeniu poinformowano ponadto strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków, uwag ani zastrzeżeń do sprawy na tym etapie postępowania.

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami w Ministerstwie Infrastruktury, po analizie przekazanej w toku postępowania dokumentacji w niniejszej sprawie, w piśmie znak: DOK-2.7750.24.2023 z dnia 06.09.2023 r. (data wpływu: 12.09.2023 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu wskazanych w opinii warunków w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przywołując brzmienie art. 75 ust. 4 ustawy ooś w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie tj. Wójta Gminy Oksa.

Mając na uwadze powyższe pismem znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 17.10.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz wystąpił do Wójta Gminy Oksa z wnioskiem o wyrażenie stanowiska, co do załączonego projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz akceptację/uzgodnienie jej treści lub zgłoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń.

W dniu 27.10.2023 r. tut. organ otrzymał opinię Wójta Gminy Oksa wyrażoną postanowieniem znak: IN.6220.1.2023 z dnia 26.10.2023 r. uzgadniającą pozytywnie w całości projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz z charakterystyką przedsięwzięcia.

O powyższych faktach oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w niniejszym postępowaniu administracyjnym organ poinformował strony postępowania poprzez obwieszczenie nr 19/2023 z dnia 30.10.2023 r. Ponownie poinformowano strony o możliwości zapoznania

się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 14 dni tj. od dnia 06.11.2023 r. do dnia 20.11.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu i na terenie sołectw: Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe, Wygnanów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oksa i na terenie sołectw: Rembiechowa, Stare Kanice i Węgleszyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu. W niniejszym obwieszczeniu poinformowano ponadto strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków, uwag ani zastrzeżeń do sprawy na tym etapie postępowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a u.o.o.ś. w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.

Przy wydaniu niniejszej decyzji, zgodnie z art. 80 ust. 1 u.o.o.ś, tutejszy organ wziął pod uwagę i uwzględnił w całości poprzez przeniesienie do jej treści:

- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-II.4220.41.2023.PW.3 z dnia 02.05.2023 r. (w punktach: II 1-11)
- opinię Dyrektora Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami w Ministerstwie Infrastruktury znak: DOK-2.7750.24.2023 z dnia 06.09.2023 r. (w punktach II 11-21).

Planowane działania dotyczą działek w obszarze inwestycji:

1. Dla projektowanego jazu nr 1, cofki jazu nr 1 oraz koryta od strony wody dolnej:
-obręb Złotniki, gmina Małogoszcz: 989/2, 989/1, 911/2, 911/1, 1035/2, 1035/1, 1352, 1261, 1191, 1189, 1187, 1094, 1090, 1086, 1082, 1078, 1074, 1070, 1066, 1062, 1059, 1056, 1053, 1050, 1047, 1041, 1038, 1032, 1029, 1025, 1019, 1016, 1013, 1010, 1007, 1004, 1001, 998, 995, 992, 986, 983, 979, 975, 971, 967, 963, 955, 951, 947, 943, 935, 931, 927, 923, 919, 915, 907, 903, 895, 770, 645, 1358/1, 1177/2, 1177/1, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1182, 1173, 1163, 1158, 1154, 1149, 1144, 1139, 1134, 1129, 1119, 1114, 1109, 1104, 1099, 1255, 1361.
2. Dla projektowanego jazu nr 2, cofki jazu nr 2 oraz koryta od strony wody dolnej:
-obręb Złotniki, gmina Małogoszcz: 821/2, 821/1, 2208, 1191, 890, 879, 871, 867, 863, 859, 851, 847, 843, 839, 829, 825, 813, 805, 801, 797, 793, 788, 771, 770, 785, 782, 776, 773.
- obręb Rembiechowa, gmina Oksa: 43/1, 42, 41, 40
-obręb Stare Kanice, gmina Oksa: 700, 564, 563, 482, 431, 496, 567, 566, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 483, 481, 480, 476, 454, 453, 452, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 432, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 505, 504, 503, 502, 501, 500.
- obręb Węgleszyn, gmina Oksa: 366, 365.
3. Dla projektowanego jazu nr 3, cofki jazu nr 3 oraz koryta od strony wody dolnej:
- obręb Węgleszyn, gmina Oksa: 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346.
4. Dla projektowanego jazu nr 4, cofki jazu nr 4 oraz koryta od strony wody dolnej:
- obręb Węgleszyn, gmina Oksa: 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 316, 315.
5. Dla projektowanego jazu nr 5, cofki jazu nr 5 oraz koryta od strony wody dolnej:
- obręb Węgleszyn, gmina Oksa: 314, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 49, 48, 42, 73, 66, 53, 52, 51, 50.
- obręb Lasochów, gmina Małogoszcz: 2.360.
6. Dla projektowanej zastawki nr 1, cofki zastawki nr 1 oraz koryta od strony wody dolnej:
-obręb Złotniki, gmina Małogoszcz: 1159, 1155, 1150, 1145, 1140, 1135, 1130, 1125, 1115, 1110, 1105, 1100, 768/5, 1095, 645, 763, 767/2, 757, 753, 750, 747, 1169, 1174/1, 1174/2.

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia działki ewidencyjne położone w obszarze 100 m od inwestycji.

Po dokonaniu analizy wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, rozważeniu stanowisk organów opiniujących przy łącznym uwzględnieniu uwarunkowań związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. tut. organ stwierdził brak przesłanek, które uzasadniałyby konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zaś dokonując analizy przedmiotowej inwestycji stwierdził, co następuje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbiórkę obiektów piętrzących wodę (pięciu jazów i jednej zastawki) i budowę w ich miejsce nowych obiektów oraz odcinkowe zabezpieczenie skarp koryta rzeki Lipnica i rzeki Struga Wygnanów dla zapewnienia retencji korytowej i nawodnienia użytków rolnych wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, co umożliwi zapewnienie retencji korytowej i tym samym nawodnienie użytków rolnych, głównie użytków zielonych, na łącznej powierzchni ok. 170 ha obiektu „Złotniki”. Planowane przedsięwzięcie przewidziano w obrębie ewid. Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe, gmina Małogoszcz oraz w obrębie ewid. Węgleszyn, Stare Kanice, Rembiechowa, gmina Oksa, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie skutków suszy na terenie zlewni rzeki Lipnica, poprzez zahamowanie odpływu wód z rzeki, za pomocą urządzeń umożliwiających retencję wody, tj. jazów i zastawki. W ramach inwestycji przewidziano następujące działania na poszczególnych obiektach:

Jaz nr 1

- rozbiórka istniejącego jazu zlokalizowanego w km ok. 3+984 rzeki Lipnicy, rozbiórka pozostałości po ubezpieczeniach dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;
- budowa jazu w km ok. 3+984 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb oraz infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi m.in. kładką technologiczną nad przepławką, zapewniającą możliwość obsługi urządzeń wodnych;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Lipnicy na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym jazu, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 4 m do ok 8 m każdy;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Lipnica na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym jazu, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 7 m każdy;

Jaz nr 2

- rozbiórka istniejącego jazu zlokalizowanego w km ok. 5+665 rzeki Lipnicy, rozbiórka pozostałości po ubezpieczeniach dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;
- budowa jazu w km ok. 5+665 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb oraz infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi m.in. kładką technologiczną nad przepławką, zapewniającą możliwość obsługi projektowanych urządzeń wodnych;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Lipnicy na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym jazu, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 4 m do ok 8 m każdy;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Lipnica na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym jazu, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 7 m każdy;

Jaz nr 3

- rozbiórka istniejącego jazu zlokalizowanego w km ok. 7+552 rzeki Lipnicy, rozbiórka pozostałości po ubezpieczeniach dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;
- budowa jazu w km ok. 7+552 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb, infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi m.in. kładką technologiczną nad przepławką, zapewniającą możliwość obsługi projektowanych urządzeń wodnych;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Lipnicy na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym jazu, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 4 m do ok 8 m każdy;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Lipnica na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym jazu, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 7 m każdy;

Jaz nr 4

- rozbiórka istniejącego jazu zlokalizowanego w km ok. 8+343 rzeki Lipnicy, rozbiórka pozostałości po ubezpieczeniach dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;

- budowa jazu w km ok. 8+343 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb, infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi m.in. kładką technologiczną nad przepławką, zapewniającą możliwość obsługi projektowanych urządzeń wodnych;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Lipnicy na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym jazu, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 4 m do ok 8 m każdy;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Lipnica na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym jazu, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 7 m każdy;

Jaz nr 5

- rozbiórka istniejącego jazu nr 5 w km ok. 9+139 rzeki Lipnicy, rozbiórka pozostałości po ubezpieczeniach dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;
- budowa jazu w km ok. 9+139 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb, infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi m.in. kładką technologiczną nad przepławką, zapewniającą możliwość obsługi projektowanych urządzeń wodnych;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Lipnicy na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym jazu, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 4 m do ok 8 m każdy;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Lipnica na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym jazu, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 7 m każdy;

Zastawka nr 1

- rozbiórka istniejącej zastawki nr 1 w km ok. 0+297 rzeki Struga Wygnanów, rozbiórka przyczółków betonowych;
- budowa zastawki zlokalizowanej w km ok. 0+297 rzeki Struga Wygnanów wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi;
- wykonanie ubezpieczenia dna rzeki Struga Wygnanów na stanowisku dolnym poniżej niecki wypadowej oraz na stanowisku górnym zastawki tj. na 2 odcinkach o długości od ok. 2-3 m każdy;
- wykonanie ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Struga Wygnanów na stanowisku dolnym oraz na stanowisku górnym, tj. na 2 odcinkach o długości ok. 2-3 m każdy.

Jaz nr 1 w km ok. 3 + 984 rzeki Lipnica		
Parametr	Stan istniejący	Stan projektowany
Długość	ok. 15,5 m	ok. 10 m
Szerokość	ok. 13,0 m	ok. 9,9 m
Światło jazu	2x2,35 w dnie koryta 2x3,85 na skarpach	ok. 2x2,5 m
Wymiary kładki technologicznej	12,4 x 0,5 m	ok. 5,9 x 1,2 m
Wysokość piętrzenia jazu	1,2 m	1,2 m
Rzędna piętrzenia NPP (układ wys.PL-KRON86-NH)	-	224,40
Przyczółki jazu	4,2 x 0,40 m	ok. 5,5 x 0,4 m
Jaz nr 2 w km ok. 5 + 665 rzeki Lipnica		
Parametr	Stan istniejący	Stan projektowany
Długość	ok. 7,3 m	ok. 10 m
Szerokość	13,0 m	ok. 8,9 m
Światło jazu	2x2,0 w dnie koryta 2x3,6 na skarpach	ok. 2x2,5 m
Wymiary kładki technologicznej	10,8 x 0,6 m	ok. 4,9 x 1,2 m
Wysokość piętrzenia jazu	1,2 m	1,2 m
Rzędna piętrzenia NPP (układ wys.PL-KRON86-NH)	-	226,60
Przyczółki jazu	4,6 x 0,40 m	ok. 5,5 x 0,4 m

Jaz nr 3 w km ok. 7 + 552 rzeki Lipnica		
Parametr	Stan istniejący	Stan projektowany
Długość	7,9 m	ok. 10 m
Szerokość	9,1 m	ok. 7,9 m
Światło jazu	2,5 w dnie koryta 2x2,2 na skarpach	ok. 2x2,0 m
Wymiary kładki technologicznej	8,2 x 0,9 m	ok. 3,9 x 1,2 m
Wysokość piętrzenia jazu	1,3 m	1,3 m
Rzędna piętrzenia NPP (układ wys.PL-KRON86-NH)	-	229,04
Przyczółki jazu	2,6 x 0,40 m	ok. 5,5 x 0,4 m
Jaz nr 4 w km ok. 8 + 343 rzeki Lipnica		
Parametr	Stan istniejący	Stan projektowany
Długość	7,9 m	ok. 10 m
Szerokość	8,8 m	ok. 7,9 m
Światło jazu	2,5 w dnie koryta 2x2,2 na skarpach	ok. 2x2,0 m
Wymiary kładki technologicznej	8,0 x 0,9 m	ok. 3,9x1,2
Wysokość piętrzenia jazu	1,3 m	1,3 m
Rzędna piętrzenia NPP (układ wys.PL-KRON86-NH)	-	229,75
Przyczółki jazu	3,0x0,4	ok. 5,5 x 0,4 m
Jaz nr 5 w km ok. 9 + 139 rzeki Lipnica		
Parametr	Stan istniejący	Stan projektowany
Długość	7,9 m	ok. 10 m
Szerokość	8,8 m	ok. 7,4 m
Światło jazu	2,5 w dnie koryta 2x2,2 na skarpach	ok. 2x2,0 m
Wymiary kładki technologicznej	8,2 x 0,9 m	ok.3,4x1,2
Wysokość piętrzenia jazu	1,3 m	1,3 m
Rzędna piętrzenia NPP (układ wys.PL-KRON86-NH)	-	230,50
Przyczółki jazu	3,0x0,4	ok. 5,5 x 0,4 m
Zastawka nr 1 ok. km 0+297 rzeki Struga Wygnanów		
Parametr	Stan istniejący	Stan projektowany
Wysokość piętrzenia	1,2 m	1,2 m
Rzędna piętrzenia NPP (układ wys.PL-KRON86-NH)	-	225,80
Długość	1,0 m	ok. 5,2 m
Szerokość	6,5 m	ok. 6,4 m
Światło zastawki	2,0 m	2,0 m
Wymiary kładki technologicznej	-	ok.6,4x1,2 m

Szacunkowe parametry przepławek przy jazach	Jaz nr 1 w km ok. 3 + 984 rzeki Lipnica	Jaz nr 2 w km ok. 5 + 665 rzeki Lipnica	Jaz nr 3 w km ok. 7 + 552 rzeki Lipnica	Jaz nr 4 w km ok. 8 + 343 rzeki Lipnica	Jaz nr 5 w km ok. 9 + 139 rzeki Lipnica
szerokość szczeliny [m] s	ok. 0,17	ok. 0,17	ok. 0,17	ok. 0,17	ok. 0,17

szerokość komory [m] b	ok. 1,4	ok. 1,4	ok. 1,4	ok. 1,4	ok. 1,4
długość komory netto [m] b1	ok. 1,7	ok. 1,7	ok. 1,7	ok. 1,7	ok. 1,7
grubość ściany dzielącej komorę [m]	ok. 0,15	ok. 0,15	ok. 0,15	ok. 0,15	ok. 0,15
różnica poziomu wody w komorach [m] h	ok. 0,12	ok. 0,12	ok. 0,12	ok. 0,12	ok. 0,12
wielkość przepływu wody [m ³ /s] Q	ok. 0,14	ok. 0,14	ok. 0,14	ok. 0,14	ok. 0,14

Szacunkowe parametry przepławek przy jazach	Jaz nr 1 w km ok. 3 + 984 rzeki Lipnica	Jaz nr 2 w km ok. 5 + 665 rzeki Lipnica	Jaz nr 3 w km ok. 7 + 552 rzeki Lipnica	Jaz nr 4 w km ok. 8 + 343 rzeki Lipnica	Jaz nr 5 w km ok. 9 + 139 rzeki Lipnica
liczba komór	ok. 9	ok. 9	ok. 9	ok. 9	ok. 9
długość przepławki w osi [m]	ok. 22	ok. 22	ok. 22	ok. 22	ok. 22
Głębokość komór zmienna [m]	0,3-1,2	0,3-1,2	0,3-1,2	0,3-1,2	0,3-1,2
Różnica poziomu wody do pokonania w zakresie przepływów NNQ – 2.5xSSQ [m]	od ok. 0.40 do ok. 0.96	od ok. 0.49 do ok. 0.97	od ok. 0.66 do ok. 1.07	od ok. 0.65 do ok. 1.20	od ok. 0.64 do ok. 1.01
Napełnienie w komorach w zakresie przepływów NNQ - 2.5 SSQ [m]	od ok. 0,59 do ok. 1,41	od ok. 0,58 do ok. 1,33	od ok. 0,58 do ok. 1,17	od ok. 0,58 do ok. 1,18	od ok. 0,59 do ok. 1,19

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, w rzece Lipnicy mogą występować raki szlachetne. Przepławki szczelinowe charakteryzują się równym dnem na całej długości urządzenia, mając na uwadze powyższe (wędrówki raków szlachetnych) przewidziano wyłożenie dna przepławek naturalnym substratem dennym.

Jak wynika z dokumentacji sprawy, przy zastawce nie przewidziano przepławki ze względu na zbyt małe ilości przepływającej wody w Strudze Wygnanów, która jest potrzebna do wytworzenia prądu wabiącego na dolnym stanowisku.

Założono następujący schemat pracy jazów oraz zastawki:

- w okresie od 1 stycznia do 31 marca - minimalny poziom piętrzenia – brak piętrzenia, zamknięcia całkowicie otwarte,
- w okresie od 1 kwietnia do 14 października - normalny poziom piętrzenia,
- w okresie od 15 października do 31 grudnia - minimalny poziom piętrzenia – brak piętrzenia, zamknięcia całkowicie otwarte.

Przedmiotowe jazy i zastawka będą zapewniać okresowe piętrzenie wód tj. od kwietnia do połowy października z wyłączeniem okresów wezbrań powodziowych. W okresie jesienno-zimowym jazy oraz zastawka nie będą piętrzyć wody, zasuwy zostaną podniesione, aby umożliwić swobodny przepływ wód i lodu. Podczas suszy, w czasie, gdy na jazach prowadzone będzie piętrzenie, przewidziano podniesienie zasuwy do poziomu zapewniającego przepływ biologiczny poniżej obiektów. W przypadku obniżenia poziomu wody poniżej NPP, przewidziano wyposażenie przepławek w dodatkowe otwory w komorach pośrednich. W przypadku wystąpienia przepływów wezbraniowych, przy których rzędna zwierciadła wody bez prowadzenia piętrzenia jest równa lub wyższa maksymalnemu poziomowi piętrzenia, przewidziano całkowite podniesienie zasuwy na obiektach.

Przewidziano jazy żelbetowe o konstrukcji dokowej. Kładki technologiczne do obsługi zamknięć wykonane zostaną jako monolityczne konstrukcje połączone z przyczółkami. W celu poprawy dostępności kładek technologicznych przewidziano wykonanie schodów żelbetowych zarówno od strony brzegu prawego jak i lewego rzeki. Jako zasadnicze wyposażenie jazów, przewidziano zastosowanie zamknięć w postaci zasuwy płaskich ze względu na brak zasilania elektrycznego przyjęto zasuwy z napędem ręcznym, z możliwością montażu przenośnego klucza elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym. Dodatkowo na jazach od strony wody dolnej, jak i górnej zostaną zamontowane zamknięcia awaryjne - szandory drewniano-stalowe zakładane w stalowych prowadnicach, dla każdego światła oddzielnie.

Zastawkę zaprojektowano o konstrukcji betonowej z zasuwą płaską z mechanizmem wyciągowym. Na przyczółkach kładka do obsługi zamknięcia.

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń na stanowisku dolnym i górnym w ramach planowanych robót budowlanych obejmują (dotyczy każdego jazu) - wykonanie umocnień skarpowych oraz ubezpieczeń dennych na ponurze i poszurze jazu. Dno jazu na stanowisku górnym umocnione zostanie poprzez wykonanie opasek faszynowo- kamiennych, wypełnionych narzutem kamiennym na długości od ok. 4m do ok. 8m, zakończone drewnianą palisadą. Powyżej palisady brzegi rzeki zostaną umocnione na długości ok. 7 m opaską faszynowo- kamienną, koniec ubezpieczenia zabezpieczony zostanie drewnianą palisadą. Niecka wypadowa wykonana zostanie z betonu hydrotechnicznego, zbrojonego. Poniżej niecki, na długości ok. 7 m przewidziano umocnienia z opasek faszynowo- kamiennych, wypełnionych narzutem kamiennym, zakończonych drewnianą palisadą wbitych w skarpe i dno prostopadle do osi rzeki.

Prace związane z budową zabezpieczeń na stanowisku dolnym i górnym w ramach planowanych robót budowlanych dotyczących zastawki obejmują wykonanie umocnień skarpowych oraz ubezpieczeń dennych. Dno zastawki na stanowisku górnym umocnione zostanie poprzez wykonanie opasek faszynowo- kamiennych, wypełnionych narzutem kamiennym na długości ok. 2-3 m, zakończone drewnianą palisadą. Powyżej palisady brzegi rzeki zostaną umocnione na długości ok. 2-3 m opaską faszynowo- kamienną, koniec ubezpieczenia zabezpieczony zostanie drewnianą palisadą. Niecka wypadowa wykonana będzie z betonu hydrotechnicznego, zbrojonego. Poniżej niecki, na długości około 2-3 m przewidziano umocnienia z opasek faszynowo- kamiennych, wypełnionych narzutem kamiennym, zakończonych drewnianą palisadą wbitych w skarpe i dno prostopadle do osi rzeki.

Planowane obiekty – jazy i zastawka oraz przepławki, tworzyć będą wspólnie układ technologiczny umożliwiający piętrzenie i regulację poziomu wody oraz będą umożliwiać swobodną migrację ryb, zarówno podczas piętrzenia wody przez jazy - budowa przepławek, jak i podczas swobodnego przepływu przez urządzenia wodne.

Zasięg cofki nie ulegnie zmianie względem stanu aktualnego, ponieważ planowane obiekty zachowają istniejącą wysokość piętrzenia.

Ponadto zakres przedsięwzięcia obejmuje prace na rzekach Lipnica oraz Struga Wygnanów w zasięgu cofki oraz ok. 100 m poniżej przedmiotowych obiektów. Prace te obejmują:

- odmulenie dna w miejscach zalegania znacznej ilości namułu (warstwa do ok. 20 cm) oraz wykoszenie roślinności trawiastej. Celem przewidzianych prac jest usunięcie lokalnego zamulenia w miejscu rozbiórki i budowy obiektów na długości ok. 50 m od strony wody górnej oraz 50 m od strony wody dolnej. Prace te nie będą regulowały przebiegu ani szerokości w dnie czy nachylenia skarp rzek. Prace prowadzone będą z brzegów koryta rzeki Lipnica oraz Strugi Wygnanów. Prace będą polegały na punktowym/odcinkowym odmuleniu dna rzek z namułów/osadów powstałych w wyniku obsunięcia/uszkodzenia

brzegów rzek. Odmulenie odbywać się będzie na całej szerokości dna koryt. Szacunkowa łączna długość odcinków rzek objętych odmuleniem wynosi ok. 600 m. Szacunkowa łączna powierzchnia odmuleniem wynosi 2250 m²;

- umocnienie/naprawę brzegów rzeki Lipnica w miejscach powstałych wyrw na skutek erozji wodnej - km~5+084 (BL), km~6+040 (BL), km~7+750 (BP), km~9+053 (BL), km~9+524 (BL), km~9+625 (BP), km~9+625 (BL);
- prace związane z remontem/udrożnieniem istniejących wylotów z rowów do koryta rzeki Lipnica oraz Strugi Wygnanów – przewidziano udrożnienie ww. miejsc na długości ok. 3 m od ujścia rowów do koryta rzeki Lipnica oraz Strugi Wygnanów oraz zabezpieczenie skarp wylotów opaską faszynowo-kamienną. Zakres prac obejmuje wykaszanie porostów ze skarp oraz odmulenie dna rowów w miejscu budowy opaski faszynowo kamiennej.

Zgodnie z Kip rzeka Lipnica charakteryzuje się dnem piaszczystym, miejscami zamulonym oraz niskimi brzegami, nie zadrzewionymi do których przylegają łąki. Rzekę charakteryzuje techniczna zabudowa brzegów koryta. Rzeką została uregulowana opaskami faszynowymi ze względu na podmokły obszar, który powstał w wyniku nawodnień użytków rolnych. Rzekę przegradzają liczne urządzenia wodne, tj. jazy, stopnie oraz zastawka. Na rzece Struga Wygnanów, lewostronnym dopływie rzeki Lipnicy zlokalizowana jest zastawka. Zakres planowanej inwestycji polegający na rozbiórce istniejących i budowie nowych jazów i zastawki określony został z uwagi na zły stan techniczny istniejących obiektów. Wykonanie robót budowlanych w ramach planowanych prac nie powoduje zmiany w sposobie zagospodarowania terenu oraz nie zmienia sposobu użytkowania istniejących obiektów. Nie ulegnie zmianie wysokość piętrzenia i zasięgi cofki po wykonaniu nowych obiektów. Przedsięwzięcie będzie zapewniać retencję korytową i nawodnienie użytków rolnych. Jedyną zmianą jest wyposażenie budowli piętrzących (jazów) w przepławki oraz udrożnienie i odbudowa koryt rzek.

Powierzchnia, na której planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi ok. 6,3 ha. Powierzchnia ta obejmuje rozbiórkę i budowę nowych jazów oraz zastawki w tej samej lokalizacji oraz cofkę wszystkich jazów i koryto rzeki od strony wody dolnej poszczególnych jazów i zastawki. W obszarze cofki oraz koryta rzeki od strony wody dolnej na długości ok. 100 m przewidziano odcinkową naprawę/odbudowę brzegów koryta w miejscach powstałych wyrw. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią także tymczasowe zajęcia terenów związane z przeznaczeniem na zaplecze budowy i drogi technologiczne. Po zakończeniu inwestycji, zaplecze budowy i drogi technologiczne zostaną zlikwidowane, a zajęty przez nie teren przywrócony do pierwotnego stanu i sposobu użytkowania.

Zgodnie z:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 czerwca 2007 r. Nr 6/50/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2007 r., Nr 154, poz. 2218), obszar inwestycyjny zlokalizowany został na terenie oznaczonym symbolami:
 - ZŁ tereny zieleni łąkowej,
 - WS - tereny wód powierzchniowych, śródlądowych;
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oksa zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Oksa z dnia 15 marca 2012r. Nr XVII/82/2012 (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2012 r., poz. 1601 ze zm.) obszar inwestycyjny zlokalizowany został na terenie oznaczonym symbolami:
 - WS1 - tereny wód powierzchniowych: cieki naturalne i rowy;
 - RZ – tereny rolnicze stanowiące trwałe użytki zielone.

Zgodnie z pismem Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 z dnia 24.03.2023 r. oraz Wójta Gminy Oksa znak: IN.033.4.2023 z dnia 23.01.2023 r. przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z uwarunkowaniami/ustalenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja realizowana będzie na terenie:

- obszaru Natura 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013, wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru

ochrony siedlisk Dolina Białej Nidy (PLH260013) (Dz. U. z 2023 r. poz. 679). Według ekspertyzy wykonanej w 2021 r. na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, w granicach terenu inwestycji oraz jego sąsiedztwie występuje siedlisko przyrodnicze o kodzie 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*). Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na terenie oraz w granicach ww. siedliska przyrodniczego, tj. jaz nr 3 na działce nr ewid. 360 obr. Węgleszyn, jaz nr 4 na działce nr ewid. 344 obr. Węgleszyn, jaz nr 5 na działce nr ewid. 48, 71, 72 obr. Węgleszyn. Zamierzenie będzie zlokalizowane w sąsiedztwie siedliska gatunku o kodzie 1188 - kumak nizinny (*Bombina bombina*), znajdującego się na działce nr ewid. 586/2 obr. Lasochów, gm. Małogoszcz oraz w sąsiedztwie działek nr ewid. 1538, 1539/1 obr. Złotniki, gm. Małogoszcz, gdzie zlokalizowane jest siedlisko gatunku 1014 - poczwarówka zwężona *Vertigo angustior*. Ww. gatunki zwierząt są przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Białej Nidy;

- Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują regulacje określone w Uchwale Nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r., poz. 3311).

- b) *powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;*

W dalszym sąsiedztwie terenu inwestycji planowane jest do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zwiększenie zdolności retencyjnej w ciekach i na obiektach „Lipnica” i „Mniszek”, gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie”. Zadanie polega na dostosowaniu systemu budowli piętrzących na ciekach, tj. 3 jazów (na rzece Biała Nida i Lipnicy) i 2 zastawek na rzece Rudce (Jedlnicy) i rzece Grabówce, umożliwiających zapewnienie retencji korytowej, z uwzględnieniem wykonania przepławek dla ryb. W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę istniejących konstrukcji jazów i zastawek oraz odtworzenie tych budowli o tożsamy parametrach wraz z budową przepławek dla ryb przy jazach, a także wykonanie prac towarzyszących w obrębie koryta rzek Biała Nida i Lipnica oraz cieków Grabówka i Jedlnica. Ponadto aktualnie Wójt Gminy Oksa prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Białej Nidy poprzez przystosowanie przepompowni nawadniającej w miejscowości Popowice do nawadniania obiektu melioracyjnego Tyniec – Popowice” na terenie gminy Oksa i gm. Nagłowice, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Mając na uwadze powyższe realizacja inwestycji winna być prowadzona w koordynacji z ww. planowanymi zamierzeniami oraz innymi przedsięwzięciami planowanymi w zlewni rzeki Białej Nidy, tak, aby wyeliminować lub zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m. in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji. Wnioskodawca w ww. obszarze nie planuje także innych działań, które związane byłyby z regulacją koryta cieku Lipnica w celu poprawy jego przepustowości. W Kip przeanalizowano wpływ inwestycji będącej przedmiotem sprawy z przedsięwzięciem „Zwiększenie zdolności retencyjnej w ciekach i na obiektach „Lipnica” i „Mniszek”, gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie”. W ramach zadania zaplanowano między innymi odbudowę 5 obiektów znajdujących się w zlewni rzeki Nidy, w tym jednego jazu w km 1+068,5 rzeki Lipnicy, który znajduje się w pobliżu ujściowego odcinka rzeki Lipnicy w miejscowości Lipnica w odległości ok. 2,8 km od przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedmiotowy istniejący jaz zlokalizowany w km. 1+068,5 rzeki Lipnica, ulegnie rozbiórce, a w jego miejsce powstanie obiekt o tożsamy parametrach wraz z przepławką dla ryb. W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono trwałych negatywnych oddziaływań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Obiekty będące przedmiotem sprawy oraz jaz w km 1+068,5 rzeki Lipnicy nie stanowi nowe presji w zlewni objętej przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykorzystana woda, głównie do celów sanitarnych, paliwa płynne stanowiące napęd maszyn i sprzętu budowlanego, energia elektryczna, oraz kamień łamany, kruszywo, piasek, beton, stal, grunt do podsypek itp. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Planowana inwestycja nie ma charakteru działalności wytwórczej ani produkcyjnej. W fazie eksploatacji/użytkowania przedmiotowych obiektów wymagane będzie zużycie materiałów o asortymencie podobnym do materiału zabudowanego w trakcie realizacji – dotyczy wykonywania remontu/konserwacji.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, niewprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Planowana budowa przepławek umożliwi migrację organizmów wodnych pomiędzy obszarem poniżej i powyżej jazów.

d) emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Realizacja inwestycji związana będzie z wykonywaniem prac ziemnych i budowlanych z użyciem maszyn i urządzeń budowlanych, co może być źródłem potencjalnych uciążliwości w sąsiedztwie placu budowy w tym: oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne i przyrodnicze, emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, wytwarzaniem odpadów oraz nieczystości płynnych.

Prace związane z rozbiórką istniejących jazów i budową nowych przewidziano wykonać w osłonie tymczasowych grodzy budowlanych. Podczas prowadzenia robót budowlanych wody rzeki Lipnica zostaną przeprowadzone kanałami obiegowymi, które na kolejnych etapach robót wykorzystane zostaną do budowy przepławek. Zabezpieczenie obszaru prowadzenia robót polegać będzie na budowie i późniejszej rozbiórce na górnym i dolnym stanowisku jazów oraz wzdłuż prawego i lewego brzegu rzeki grodzy tymczasowej wraz z wykonaniem i utrzymaniem instalacji odwodnienia dołu budowlanego. Budowa tymczasowych grodzy polegała będzie na czasowym, nie dłuższym niż 180 dni, zabezpieczeniu dołu budowlanego pod przedmiotowe jazy przed wodą o prawdopodobieństwie $p=10\%$. Grodze tymczasowe od strony wody górnej oraz dolnej wykonane zostaną w postaci ścianki szczelnej z grodzic stalowych w poprzek koryta rzeki, zabezpieczonych od strony odpowietrznej przymą z narzutu kamiennego. Brzeg prawy oraz lewy rzeki przewidziano zabezpieczyć poprzez budowę tymczasowej grodzy w formie big-bagów zabezpieczonych folią. Po wykonaniu grodzy tymczasowych powstałe doły budowlane zostaną osuszone. Na okres prowadzenia robót budowlanych zapewniony zostanie dojazd do terenu budowy drogami tymczasowymi, które po zakończeniu robót zostaną zdemontowane/rozebrane.

Prace związane z rozbiórką istniejącej zastawki i budową nowej zastawki przewidziano wykonać w osłonie tymczasowej grodzy budowlanej. Podczas prowadzenia robót budowlanych wody rzeki Struga Wygnanów zostaną przeprowadzone kanałem obiegowym na prawym brzegu rzeki. Budowa tymczasowej grodzy polegała będzie na czasowym, nie dłuższym niż 180 dni, zabezpieczeniu dołu budowlanego pod projektowany jaz przed wodą na rzece Struga Wygnanów o prawdopodobieństwie $p=10\%$. Po wykonaniu grodzy tymczasowej powstały dół budowlany zostanie osuszony.

Lokalizację zapleczy budowy, przewidziano poza siedliskami przyrodniczymi i siedliskami gatunków stanowiącymi przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013 oraz poza obrębem koron drzew i systemu korzeniowego drzew z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia i przekształcenia jego powierzchni. Tymczasowe drogi dojazdowe będą

lokalizowane w miarę możliwości poza obszarem siedlisk przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013, a w przypadku braku takiej możliwości, tymczasowe drogi dojazdowe będą organizowane na jego skraju. Ponadto należy je lokalizować poza siedliskami gatunków zwierząt, na terenie przekształconym antropogenicznie. W tym celu przewidziano maksymalne wykorzystanie istniejących dróg, w tym dróg polnych, gruntowych. Po zakończeniu inwestycji zaplecza budowy oraz drogi technologiczne zostaną zlikwidowane, a teren przywrócony do stanu i sposobu użytkowania sprzed okresu rozpoczęcia przedmiotowej inwestycji. Gatunki roślin użyte do odtworzenia terenu będą rodzimego pochodzenia, odpowiednio dobrane do otoczenia. Nie należy stosować gatunków obcych, inwazyjnych.

W ramach robót porządkowych nastąpi uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego oraz humusowanie i obsiew mieszaną traw rodzimego pochodzenia dostosowanych do warunków siedliskowych. Teren wokół inwestycji przewidziano zadarniować. Do tego celu wykorzystana zostanie darnina ściągnięta z terenu planowanego przedsięwzięcia przed przystąpieniem do prac. Darnina w okresie budowy będzie odpowiednio utrzymywana w czasie prowadzenia robót budowlanych – będzie układana warstwami na stopy stroną porostu do siebie na wysokość maksymalnie 1 m. Ułożone stopy będą utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniami. W ramach robót wykończeniowych nastąpi uporządkowanie terenu przy korycie rzeki Lipnica oraz rzeki Struga Wygnanów.

Ponadto wskazane jest prowadzenie prac w sposób niepowodujący zamulenia i zanieczyszczenia terenu wód powierzchniowych i rowów zlokalizowanych na działkach inwestycyjnych, a nieobjętych zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia oraz na działkach sąsiednich.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań.

Plac budowy oraz zaplecze budowy winny zostać wyposażone w techniczne i chemiczne środki do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych winny być niezwłocznie usuwane.

Ewentualne tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanego placu w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza ww. miejscem, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane poprzez m. in. nieprowadzenie prac z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, ciągniki, maszyny i urządzenia do cięcia materiałów twardych w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, unikana będzie również równoczesna praca pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia. Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia będą wykorzystywane maszyny, urządzenia sprawne technicznie, nie będą pracowały na biegu jałowym (rozładunek i załadunek przy wyłączonych silnikach).

Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci publicznych dróg komunikacyjnych.

Wykonywane prace nie mogą powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Namul/osad z dna rzek przemieszczany będzie od koryta rzek do krawędzi skarpy, następnie gromadzony będzie na brzegu rzek (poza przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Białej Nidy) w sposób uniemożliwiający dostanie się odcieków z wydobytych osadów do wód rzeki Lipnica i Struga Wygnanów. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia wydobytego materiału Inwestor przewidział przeprowadzenie badań jakości osadów dennych, na podstawie których określony zostanie sposób ich zagospodarowania. W przypadku zanieczyszczenia osadów będą one traktowane jako odpad. Niezanieczyszczone osady dennie przewidziano wykorzystać do zabezpieczenia wyryw brzegowych, a pozostała część przekazana zostanie uprawnionym podmiotom. Osady będą gromadzone na utwardzonej i szczelnej powierzchni (wyłożonej materiałami izolacyjnymi) co zabezpieczy przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie pozostającym we władaniu Inwestora. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Ww. place i miejsca należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników. Rodzaje i ilości tych urządzeń lub środków należy dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąć.

Część powstałych niezanieczyszczonych mas ziemnych zostanie zagospodarowana na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. zabrania się używania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jeżeli jest przekroczona w nich dopuszczalna zawartość substancji powodującej ryzyko, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5, dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi.

O charakterze oddziaływań na środowisko przedmiotowej inwestycji na etapie eksploatacji decyduje planowany dla obiektu sposób gospodarowania wodą. Całość spiętrzonej wody utrzymywana będzie pomiędzy skarpami koryta rzeki Lipnica i Struga Wygnanów. Kwestia ta będzie podlegała weryfikacji na etapie wydawania pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto zgodnie z przedłożoną dokumentacją w wyniku planowanego piętrzenia nie dojdzie do zmian w sposobie zagospodarowania terenów sąsiednich.

Obserwacje prognoz i meldunków meteorologicznych umożliwią podjęcie odpowiednich środków zaradczych (np. otwarcie zamknięć jazów i zastawki celem przepuszczenia wód wezbraniowych) w czasie zmian warunków hydrologicznych. Całość rozwiązań technicznych winna być tak zaprojektowana, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpiecznego przepuszczania wód powodziowych.

Inwestycja będzie realizowana na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013, wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białej Nidy (PLH260013) (Dz. U. z 2023 r. poz. 679) oraz Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują regulacje określone w Uchwale Nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r., poz. 3311). Zgodnie z ekspertyzą przyrodniczą z 2021 r. opracowaną na potrzeby opracowania planów zadań ochrony dla obszarów Natura 2000 PLH260013 (poza terenami Lasów Państwowych), planowane przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na terenie oraz w granicach siedliska przyrodniczego o kodzie 6510 – Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion eliatoris*).

Na potrzeby opracowania Kip przeprowadzono wizje terenowe w okresie jesiennym 2022 r., na obszarze planowanej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania. Podczas wizyt w terenie prowadzono również obserwacje pod względem występowania szlaków migracji zwierząt, głównie ssaków oraz płazów. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i grzybów. Poza terenem inwestycji, na otaczających łąkach zaobserwowano czerwonoćzyka

nieparka, modraszka telejusa, poczwarówkę *Vertigo* spp. Nie zaobserwowano występowania czerwonończyka fioletka oraz modraszka nausitous. Potencjalnie ww. gatunki mogą występować na pobliskich łąkach. W korytach rzecznych oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie nie stwierdzono występowania gadów, płazów i ptaków. Jednak teren planowanej inwestycji stanowi dogodnie miejsca do bytowania gadów i płazów. Nadwodne zarośla oraz drobne skupiska drzew i krzewów, które porastają wilgotne łąki, tworzą dogodne siedliska dla ptaków. Gatunkiem lęgowym tego obszaru może być remiz, słowik szary. Na ww. obszarze mogą również występować zimorodek i krzyżówka. Zaobserwowano szeroko rozpowszechnione gatunki ssaków. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w rzece może występować piskorz, który jest objęty ochroną częściową oraz koza podlegająca ochronie ścisłej. Z informacji, jakie uzyskano z Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Miechów oraz danych literaturowych wynika, że w rzece Lipnicy występują ryby z gatunków: szczupak, okoń, jaź, kleń, jelec, kiełb, kiełb krótkowąsy, miętus, płoć, ukleja, świnka, słonecznica, lin, karaś srebrzysty, ciernik. Z dokumentacji sprawy wynika również, że w rzece Lipnicy występuje rak szlachetny. Jednak na terenie realizacji przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano jego bytowania.

Największe oddziaływanie na faunę i florę będzie miało miejsce na etapie realizacji inwestycji. Obecność ludzi, towarzyszący pracom hałas, wibracje, ruch pojazdów i maszyn będzie powodować płoszenie i niepokojenie zwierząt, będzie dochodzić do ingerencji w ich siedliska. Oddziaływanie to będzie lokalne, czasowe, krótkotrwałe i odwracalne – ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ze względu na fakt, że planowane do wykonania roboty będą wykonywane na małej powierzchni, zakres oddziaływania zamierzenia będzie ograniczać się do miejsca, gdzie będą prowadzone prace budowlane, a uciążliwości dla środowiska będą występowały jedynie w sposób krótkotrwały – podczas realizacji tych prac.

W celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na rośliny, grzyby i zwierzęta na etapie jej realizacji należy zapewnić nadzór przyrodniczy oraz stosować się do jego wskazań. Zadaniem nadzoru przyrodniczego będzie rozpoznanie aktualnego stanu środowiska przyrodniczego w miejscu prowadzenia robót oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba, wskazywanie rozwiązań organizacyjnych lub technicznych w celu ochrony zaobserwowanych wartości, w szczególności chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Należy prowadzić dokumentację nadzoru przyrodniczego, w szczególności zawierającą informacje o czasie i miejscu wykonywania nadzoru, kwalifikacji osób prowadzących nadzór, spostrzeżeniach co do stanu środowiska przyrodniczego, wydanych zaleceniach.

Szczególnie ważna będzie stała obecność nadzoru podczas prac związanych z:

- lokalizacją zapleczy budowy, dróg tymczasowych, miejsc składowania osadów powstałych podczas odmulania;
- prowadzeniem prac w korycie rzeki Lipnica i rzeki Struga Wygnanów - zadaniem nadzoru będzie kontrola terenu pod kątem obecności ichtiofauny 1-7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w korytach rzek; nadzór przyrodniczy przy uwzględnieniu okresu tarła i okresów ochronnych stwierdzonych gatunków ryb, określi termin podjęcia prac w korytach rzecznych;
- kontrolowaniem wydobytych namulów, osadów na obecność zwierząt. Stwierdzone w wydobytych osadach/namulach rzecznych osobniki zwierząt, w szczególności gatunki podlegające ochronie będą wybierane i przenoszone do rzeki poza rejon oddziaływania przedsięwzięcia;
- ingerencją w koryto cieków (prace związane z remontem wylotów z istniejących rowów, naprawa brzegów koryt w miejscach powstałych wyrw),
- lokalizacją i sposobem wykonania wygradzeń dla płazów i małych zwierząt oraz ich kontrola i ewentualna naprawa.

Przed rozpoczęciem robót teren budowy zostanie skontrolowany pod względem występowania chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt, ich siedlisk miejsc rozrodu i lęgów, albo czasowego przebywania, w szczególności wykopy, koleiny, rowy, itp. lub inne miejsca, które mogłyby stanowić pułapki dla małych zwierząt oraz eliminowane będą elementy mogące powodować ich okaleczenie czy zaplątanie; w przypadku ich uwięzienia będą chwywane i przenoszone pod nadzorem przyrodniczym w odpowiednie dla danego gatunku siedliska poza rejonem oddziaływania przedsięwzięcia; przed zasypaniem wykopy będą starannie sprawdzone pod kątem obecności zwierząt; napotkane osobniki zostaną odłowione, a następnie przeniesione w bezpieczne miejsca na tereny sąsiednie o podobnych warunkach siedliskowych, niekolidujące z inwestycją.

W celu ograniczenia zamulenia wód powierzchniowych podczas prowadzenia prac bezpośrednio w korytach rzek, prace będą prowadzone etapami, z przerwami mającymi na celu sedimentację osadów i tym samym zmniejszenie zmutnienia wody. Prace w dnie rzek będą prowadzone z ich brzegów. Nie należy dopuszczać podczas robót budowlanych do powstawania tymczasowych zastoisk wodnych w wykopach; eliminować na bieżąco zastoiska wody stwarzające dogodne warunki do bytowania płazów oraz nie pozostawiać nieuformowanych skarp stwarzających warunki do zakładania gniazd czy nor, a w przypadku ich powstania należy je niezwłocznie likwidować.

W przypadku stwierdzenia wchodzenia zwierząt na obszar objęty pracami, (np. w trakcie migracji płazów), plac budowy będzie wygradzony tak, aby uniemożliwić zwierzętom przedostanie się na teren robót.

Prace związane z wykaszaniem roślinności będą wykonywane ręcznie (np. z wykorzystaniem spalinowych podkaszarek). Pokos zostanie zebrany i zabrany poza koryta i brzegi rzek.

Osady powstałe podczas prac odmuleniowych będą magazynowane na brzegach rzek, poza obszarem siedliska przyrodniczego, w lokalizacjach uzgodnionych i potwierdzonych przez nadzór przyrodniczy. W celu ograniczenia negatywnego wpływu prac odmuleniowych na środowisko, prace będą polegały na punktowym/odcinkowym odmuleniu dna rzek z namulów/osadów. Pozostawienie odcinków o mniejszym stopniu zamulenia, wolnych od wpływu prac pozwoli na utrzymanie mozaiki siedlisk wzdłuż rzek, zachowanie różnorodności organizmów zamieszkujących rzeki oraz tarlisk ryb. Prace te nie będą regulowały przebiegu ani szerokości w dnie czy nachylenia skarp rzek.

Umocnienia brzegów oraz dna rzek będą wykonane z materiałów naturalnych (kamień, faszyna) lub z zastosowaniem materiałów maskujących (np. maskowanie kamieniem, jako zatopienie w betonie kamieni/głazów). Przewiduje się zastosowanie ubezpieczenia ekologicznego w postaci opasek faszynowo- kamiennych, wypełnionych narzutem kamiennym, zakończone drewnianą palisadą.

Przedsięwzięcie może mieć chwilowy negatywny wpływ na siedlisko przyrodnicze 6510. Oddziaływanie na siedlisko będzie czasowe, krótkotrwałe i odwracalne, ograniczone do etapu realizacji inwestycji. W związku z powyższym stwierdzono, że ewentualna zajętość terenu na czas wykonywania prac nie jest istotna dla zachowania siedliska, nie wpłynie w sposób trwały na pogorszenie stanu. Po zakończeniu prac dojdzie do jego odtworzenia.

Jeden z obiektów zlokalizowany jest w sąsiedztwie siedliska gatunku 1188 - kumak nizinny, znajdującego się na dz. nr ewid. 586/2 obr. Lasochów, gm. Małogoszcz. W przypadku stwierdzenia migracji wiosennych lub jesiennych płazów teren budowy zostanie wygradzony tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w postaci płotków herpetologicznych, uniemożliwiającym płazom dostanie się na teren budowy. W tym celu wykonane zostanie szczelne wygradzenie z folii, agrotkaniny lub siatki o oczkach nie większych niż 0,5 cm, o wysokości min. 50 cm z przewieszka ok. 10 cm pod kątem 45-90°, na min. 15 cm wkopane w grunt, zakończone w kształcie litery U. Ogrodzenia będą regularnie kontrolowane pod kątem ich szczelności, a ewentualne wady/uszkodzenia niezwłocznie usuwane. Zarówno siedlisko kumaka nizinnego oraz miejsce występowania poczwarówki zwężonej, znajdujące się w pobliżu terenu planowanej inwestycji, zostaną wygradzone/oznakowane widoczną, kolorową, ostrzegawczą taśmą w celu ich zabezpieczenia przed ingerencją. Mając na uwadze, że siedliska ww. gatunków zwierząt znajdują się poza obszarem realizacji przedsięwzięcia oraz że projektowane prace będą realizowane pod nadzorem przyrodniczym, nie dojdzie do ich zniszczenia.

Biorąc pod uwagę skalę zamierzenia oraz analizując pozostałe dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ stwierdził, że inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności na stan siedliska przyrodniczego 6510 i siedlisk gatunków, będących przedmiotami ochrony tego obszaru oraz jego integralność i powiązania z innymi obszarami, gdyż nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również trwałej zajętości ich powierzchni oraz nie wpłynie na spadek liczebności populacji i zmniejszenie zasięgu występowania gatunków chronionych w ww. obszarze Natura 2000.

W związku z powyższym nie przewiduje się również znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji, na mogące występować w jej zasięgu gatunki zwierząt.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na terenie Włoszczowsko - Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują ustalenia Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. Nr XXXV/619/13 dotyczącej

wyznaczenia Włoszczowsko - Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 3311) w tym m.in. następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:

- zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,
- zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji,
- utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych,
- zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
- ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
- szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za rezerваты przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne.

Przedmiotowa inwestycja przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z niniejszego postanowienia nie stoi w sprzeczności z ww. celami. Na ww. obszarze obowiązują również zakazy, o których mowa w § 4 ww. uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego tj. zakaz:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,
- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcia polega na rozbiórce istniejących urządzeń wodnych i budowie nowych, w zakresie ich wykorzystania do piętrzenia wody korytowej (z uwzględnieniem wykonania urządzeń umożliwiających migrację ryb), co umożliwi zapewnienie retencji korytowej i tym samym nawodnienie użytków rolnych, głównie użytków zielonych, na łącznej powierzchni ok. 170 ha w ramach obiektu „Złotniki”. Nawodnienie użytków rolnych służy poprawie gospodarowania rolnego, a więc prowadzone prace będą czynnościami związanymi z racjonalną gospodarką rolną, co spowoduje zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych. Prace związane z rozbiórką i budową nowych urządzeń wodnych nie będą prowadziły do likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. Ponadto w związku z realizacją przedsięwzięcia nie będzie prowadzona wycinka drzew i krzewów. Przedsięwzięcie pomimo, iż na etapie realizacji będzie przejściowo ingerować w powierzchnię ziemi, nie spowoduje zagrożenia dla zwierząt tam bytujących oraz ich schronień. Poza tym, na czas wykonywania prac w rzekach zostaną wykonane kanały obiegowe w celu zapewnienia ciągłości przepływu wód oraz możliwości swobodnej migracji ichtiofauny. Przedłożona dokumentacja wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu, w związku z czym w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma odstępstwo od wprowadzonych zakazów, o którym mowa w § 4, ust 2, pkt 3 ww. aktu prawa miejscowego, tj. *„zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą: (...) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura dotycząca oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu”*. Biorąc pod uwagę powyższe, realizacja inwestycji przy uwzględnieniu zapisów niniejszego postanowienia oraz biorąc pod uwagę fakt, iż dotyczy likwidacji barier migracyjnych na rzece Lipnica, nie będzie naruszać ww. zakazów.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do odcinkowego udrożnienia korytarza ekologicznego jakim jest rzeka Lipnica.

W świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami mają zostać

osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300 z dnia 16 lutego 2023 r.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

- w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW2000621639 o nazwie Nida od Grabówki do Czarnej Nidy, region wodny Górnej-Zachodniej Wisły – naturalna część wód, zły stan ekologiczny - wskaźniki determinujące stan OWO, ichtiofauna; stan chemiczny poniżej dobrego - wskaźniki determinujące stan chemiczny benzo(a)piren; ocena stanu (ogólnego) – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Przewidziano dla niej odstępstwo wg. art. 4 ust. 4 RDW polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO; EFI+PL/ IBI_PL; odstępstwo wg. art. 4 ust. 5 RDW polegające na złagodzeniu celów środowiskowych związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w) oraz odstępstwo wg. art. 4 ust. 7 RDW;
- na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd GW2000100, region wodny Górnej-Zachodniej Wisły. Dla wód tego obszaru aktualna ocena to dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Dla przedmiotowej JCWPd nie ustalono odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych.

Mając na uwadze, że:

- realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz nie zmieni sposobu użytkowania obiektów;
- w trakcie prowadzenia robót zostanie utrzymany przepływ nienaruszalny (przepływ biologiczny) poniżej budowli, poprzez budowę tymczasowych kanałów obiegowych. Ciągłość przepływu nienaruszalnego zostanie zachowana na każdym etapie prowadzonych prac;
- stosowane będą m.in. materiały naturalne takie jak: kamień, drewno szybko wkomponowujące się w otoczenie;
- odmulanie koryta prowadzone będzie bez wyrównywania niwelety dna w miejscu wykonywania robót;
- prace w korytach rzecznych mogą przyczynić się do lokalnego wzrostu stężenia zawiesin ogólnych - jednego ze wskaźników ocenianego w ramach elementów fizykochemicznych. Zmętnienie wody będzie pochodziło z prac realizowanych przy udziale maszyn i urządzeń budowlanych. W trakcie prowadzonych prac w porze dziennej będzie dochodziło do wzrostu stężenia zawiesin ogólnych, a w trakcie przerw i pory nocnej będzie następowała sedimentacja zawiesiny i obniżenie jej koncentracji. Będzie to powodować lokalne zmętnienie wód poniżej wydzielonego odcinka robót. Ww. oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały, lokalny i nie będzie oddziaływać znacząco negatywnie na środowisko;
- w przypadku stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy konieczności zastosowania przegród filtracyjnych wykonane zostaną przegrody w formie np. koszy z siatki wypełnionej słomą lub geowłókniną dociążone kamieniem, filtrujące wodę z ewentualnych zanieczyszczeń oraz drobnych frakcji gruntu;
- w okresie wystąpienia intensywnych opadów deszczu i spływu powierzchniowego, sprzymierzona warstwa humusu zostanie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych np. za pomocą folii;

- wybudowanie przepławek zminimalizuje oddziaływanie przedmiotowych jazów na rzece na ichtiofaunę i przyczyni się do odcinkowego udrożnienia korytarza ekologicznego jakim jest rzeka Lipnica;
- głównym czynnikiem wpływającym na stan ilościowy i jakościowy populacji makrofytów, fitobentosu, makrobezkręgowców jest stężenie substancji biogenych, przede wszystkim związków azotu i fosforu oraz obecność substancji niebezpiecznych, które mogą powodować zmniejszenie populacji ww. organizmów. Wnioskowana inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie generowała zanieczyszczeń - podstawowego czynnika prowadzącego do zmian w składzie gatunkowym oraz ilościowym fitoplanktonu, fitobentosu, makrofytów służących do indykacji stanu ekologicznego wód;
- analiza możliwego wpływu przedsięwzięcia na kontakt wód powierzchniowych z wodami podziemnymi wskazuje na brak znaczącego oddziaływania na jakość i zasoby wód podziemnych oraz na ekosystemy przyrodnicze zależne od wód;
- przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na bilans wodny przyległych obszarów rolniczych w związku z ograniczaniem odpływu rzeczno przez kompleksowe zwiększanie retencyjności i racjonalne gospodarowanie dyspozycyjnymi zasobami wodnymi. Hamowanie odpływu z rzeki, zasilanie wód podziemnych (gruntowych) retencjonowanie wód ze spływów powierzchniowych i kierowanie wód na pobliskie tereny, zwiększy możliwości magazynowania wód w profilu glebowym i ograniczy parowanie z powierzchni gleb; nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie stanowiło zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Emisja niezorganizowana do powietrza będzie pochodziła przede wszystkim z ruchu pojazdów osobowych, związanych z monitoringiem technicznym pracy obiektów. W związku z niewielką ich ilością nie przewiduje się możliwości wystąpienia znaczącego wzrostu emisji w ww. zakresie w porównaniu do stanu aktualnego oraz przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska w tym zakresie.

Na etapie użytkowania/eksploatacji inwestycja nie wiąże się ze znaczącą emisją hałasu – emisja związana z ruchem pojazdów osobowych, podczas monitoringu technicznego pracy obiektów.

W trakcie funkcjonowania przedmiotowych obiektów przewiduje się powstawanie niewielkich ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tzn. odpady powinny być selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

Przedmiotowe zamierzenie pomimo, iż będzie się wiązało z powstaniem nowych obiektów o charakterze antropogenicznym, to z uwagi na zakres przedsięwzięcia i jego lokalizację nie spowoduje widocznych zmian w otaczającym krajobrazie - przedsięwzięcie wpisuje się w istniejące zagospodarowanie rzeki Lipnicy i rzeki Struga Wygnanów, na których funkcjonują już obiekty piętrzące. Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze charakter terenu inwestycyjnego, skalę przedsięwzięcia, powierzchnię planowanych obiektów, a także planowane działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko przyrodnicze nie przewiduje się negatywnego wpływu na walory krajobrazowe. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie zostały zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować, odpady prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych – wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska na skutek ewentualnej awarii w pracy instalacji. Warunkiem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń i nadzór nad ich pracą. W trakcie wezbrania zamknięcia jazów i zastawki będą całkowicie otwarte dla maksymalnego przeprowadzenia przepływu.

Z uwagi na *Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* i implementację do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/>), obszarami zagrożenia powodziowego <http://mapy.isok.gov.pl/imap/>,
- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania, dostosowanie obiektów budowlanych do wymagań wynikających z przepisów prawa budowlanego, właściwe użytkowanie, zapewnienie okresowych przeglądów technicznych, zabezpieczenia przeciwpożarowe, antyoblodzeniowe, dostosowanie obiektów do różnych zjawisk klimatycznych, w tym suszy, mrozów, silnych wiatrów. Ponadto na etapie użytkowania cyt: „właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powódzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska” (art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).

Z uwagi na powyższe wpływ na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych,
- obszarach wybrzeży i środowiska morskiego,
- obszarach przylegających do jezior,
- na terenach leśnych – zgodnie z Kip planowana inwestycja zlokalizowana będzie głównie w sąsiedztwie użytków rolnych: pól uprawnych i łąk kośnych. Największe skupiska drzew znajdują się na terenach przylegających do rzek w pobliżu lewego brzegu koryta rzeki Lipnicy i są oddalone ok. 60 m od terenu inwestycji;
- obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2000 r., Nr 13, poz.104),

- obszarach stref ochronnych ujęć wód - według informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dokumentacji będących w posiadaniu tut. organu oraz na stronie internetowej <http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/>,
- obszarach ochrony uzdrowiskowej - najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie województwa świętokrzyskiego zlokalizowany jest w odległości ponad 30 km od przedmiotowego przedsięwzięcia;
- obszarach o znacznej gęstości zaludnienia – mając na uwadze lokalizację oraz zakres oddziaływań związanych z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się negatywnego wpływu na tereny zabudowy mieszkaniowej,
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne - w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz lub Wójta Gminy Oksa,
- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, nie koliduje z pomnikami przyrody;

b) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie:

- obszaru Natura 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013, Włoszczowsko - Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o czym mowa w pkt 1 d niniejszego postanowienia,
- na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 409 Niecka Miechowska (SE) - biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego i oddziaływanie z tym związane na środowisko gruntowo – wodne (o czym mowa w pkt 1 d niniejszego postanowienia) nie stwierdza się negatywnego wpływu na zasoby wodne głównego zbiornika wód podziemnych.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przy zachowaniu zasad, o których mowa w niniejszym postanowieniu.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację, parametry techniczne, planowany sposób realizacji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji, tut. organ uznał uzyskane w toku postępowania stanowiska organów współdziałających za zasadne, stwierdzające, że poprzez zrealizowanie przez Inwestora wszystkich wskazanych w przedłożonych dokumentach rozwiązań projektowych, organizacyjnych, technicznych i technologicznych, w tym warunków Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami w Ministerstwie Infrastruktury planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących, negatywnych oddziaływań na środowisko, a ze względu na rodzaj i charakter tego przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na stan środowiska i nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy prawne oraz zebrane w sprawie dokumenty, w tym opinie organów współdziałających oraz Wójta Gminy Oksa, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 u.o.o.ś. charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. - w trakcie biegu terminu do wniesienia *odwołania* strona może zrzec się prawa do wniesienia *odwołania* wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia *odwołania* przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 u.o.o.ś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3, 4 i 4b ww. ustawy, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 86 u.o.o.ś. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji, wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś., przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś.

Wnioskodawca zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).



Z upoważnienia Burmistrza

Justyna Mendelska
Kierownik Referatu ochrony środowiska,
rolnictwa, gospodarki przestrzennej
i nieruchomości

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, za pośrednictwem pełnomocnika
2. Wójt Gminy Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw: Rembiechowa, Stare Kanice i Węgleszyn)
3. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na:
 - Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu
 - Tablicy ogłoszeń sołectw: Złotniki, Lasochów, Żarczyce Małe, Wygnanów
4. BIP UMIG Małogoszcz
5. Ad acta

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami w Ministerstwie Infrastruktury ul. Chałbińskiego 4/6 00-928 Warszawa
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. K. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów