

pieczętka
Wykonawcy
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe

ZAŁ. NR 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOZŁÓW - LIPNO MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW
DŁUGOŚCI 775 MB

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym z uwzględnieniem geodezyjnego wytyczenia i zastabilizowania pasa drogowego palikami co 50 mb.	km	0,775		0
2	KNNR 1 0102-05	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z utylizacją pozostałości po karczowaniu terenu przy wlocie do rowu krytego.	ha	0,06		0
3	KNNR 1 0202-06	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyład. (poszerzenia, rowy)	m3	324,83		0
4	KNNR 1 0211-02	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III - IV na odkład (poszerzenia, rowy)	m3	263,41		0
5	KNNR 1 0407-03	Wykonanie nasypów z gruntu III- IV z transportem urobku na nasyp z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem nasypu w miarę potrzeb warstw zagęszczanych (pobocza, rowy)	m3	192,61		0
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. III - IV	m2	2515,5		0
7	KNNR 6 0104-04	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm po zagęszczeniu	m2	1326,5		0
8	KNNR 6 0113-02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 20 cm po zagęszczeniu (zjazd do cmentarza - nowego)	m2	150		0

9	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 15 cm po zagęszczeniu	m2	1176,5		0
10	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym - wg tabeli wyrównań - trasa zasadnicza	m3	148,54		0
11	KNNR 6 0113-06	Wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa 0-31,5 gr. 15 cm po zagęszczeniu	m2	4107,5		0
12	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu kategorii dla ruchu KR 1	m2	4118		0
13	KNR AT-03 0202-02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - skropienie międzywarstwowe warstwy wiążącej	m2	4118		0
14	KNNR 6 0309-01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 3 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna dla kategorii ruchu KR 1	m2	4025		0
15	KNNR 6 0202-04	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	1177,5		0
16	KNNR 6 1302-01	Profilowanie skarp rowu i dna	m	892,5		0
17	KNNR 1 0512-02	Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm	m2	184,5		0
18	KNNR 6 0605-06	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych średnicy 40 cm - strona prawa	m	35		0
19	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	14		0
20	KNNR 6 0605-08	Wykonanie przepustów skrzynkowych na ławie betonowej z betonu B-15 gr. 15 cm	m	15		0
21	KNNR 6 0113-06	Utwardzenie zjazdów oraz dróg bocznych materiałem kamiennym gr. 15 cm po zagęszczeniu	m2	230		0
22	KNNR 1 0507-01	Profilowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą terenu przy wlocie do rowu krytego	m2	600		0
23	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych szt 3	szt	3		0

24		Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 6,0cm, wyprofilowanie i zagęszczenie podbudowy oraz wbudowanie nowej w-wy ścieralnej gr.4cm w miejscu wskazanym przez inwestora w odl. do 1,0km	m2	25		0
25	KNNR 1 0111-01	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przebudowy drogi.	kpl	1		0
			RAZEM			0,00
		W tym podatek VAT 22% =		0,00		
		Wartość robót NETTO =		0,00		

podpis osoby/osób/ upoważnionej

pieczętka
Wykonawcy

ZAŁ. NR 2

kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie; PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOZŁÓW - LIPNO MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW DŁUGOŚCI 775 MB wykonanie rowu krytego						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jednost. brutto	Wartość brutto
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe trasy odwodnienia km 0+123 - 0+216 str L z uwzględnieniem geodezyjnego wytyczenia i zastabilizowania pasa drogowego palikami co 50 mb.	km	0,093		0
2	KNNR 1 0113-01	Mechaniczne zdjęcie humusu i darni z odwozem na odl. 1 km grubości 5 cm	m2	139,5		0

3	KNNR 6 0603-01	Wykonanie odstożnika z korytka skrzynkowego bez nakrywy i płytki chodnikowej, spoiny zatarte zaprawą cementową "na mokro" .	szt	1		0
4	KNNR 1 0209-04	Mechaniczne wykonanie wykopu pod rurociąg krytego rowu w gruncie kat. III, średnia głębokość wykopu 1,5 mb, bez odwozu urobku	m3	117		0
5	KNNR 1 0209-04	Mechaniczne wykonanie wykopu pod rurociąg krytego rowu w gruncie kat. III, średnia głębokość wykopu 1,5 m, z odwozem urobku na 1 km	m3	50		0
6	KNNR 6 0605-07	Ułożenie rurociągu krytego rowu z rur zbrojonych fi 50 układanych na podsypce piaskowej gr. 15 cm, styki rur i włączenia do studni rewizyjnych zatarte zaprawą cementową, styki rur zabezpieczone papą izolacyjną (szer. pasów min 20 cm), rurociąg zaizolowany dwukrotnie lepikiem asfaltowym.	m	93		0
7	KNNR 1 0504-03	Zasypanie rurociągu ziemią złożoną obok z zagęszczeniem warstwami.	m3	107		0
8	KNNR 1 0301-02	Roboty ziemne, ręczne przy wykopie pod fundament murka, grunt kat. III, odwóz na odl. 1 km	m3	2		0
9	KNNR 6 0605-05	Wykonanie murka czołowego	szt	1		0
10	KNNR 1 0301-02	Roboty ziemne, ręczne, przy wykopie pod fundament studni i poszerzenie wykopu dla montażu kręgów dla studni w km 0+154, 0+185 i 0+216, grunt kat. III, odwóz na odl. 1 km.	m3	12		0
11	KNNR 6 0603-01	Wykonanie studni rewizyjnych, wg rysunków konstrukcyjnych, izolacja ścian zewnętrznych dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco, włazy żeliwne dostosować do poziomu pobocza podmurówką z cegły klinkierowej i zaizolować 2* lepik asfaltowy na gorąco.	szt	3		0
12	KNNR 6 0801-02	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego, grubości 20 cm z odwozem urobku na odl. 1 km	m2	8		0

13	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne, mechaniczne przy wykopie pod przepust, grunt kat III bez odwozu.	m3	4,5		0
14	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne, mechaniczne przy wykopie pod przepust, grunt kat III z odwozem urobku na 1 km	m3	7		0
15	KNNR 6 0605-07	Wykonanie przepustu z rur zbrojonych fi 50, układanych na fundamencie z kruszywa łamanego gr. 20 cm, styki rur i połączenie ze studnią rewizyjną zatarte zaprawą cementową "na mokro", styki rur zabezpieczone paskami papy izolacyjnej szer. min 20 cm, całość zaizolowana dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco, wg. rys. konstrukcyjnego.	m	7		0
16	KNNR 6 0605-04	Wykonanie murka czołowego na wylocie z przepustu, wg. rys. konstrukcyjnego, ścianka wewnętrzna zaizolowana dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco.	szt	1		0
17	KNNR 1 0504-03	Zasypanie przepustu ziemią złożoną obok z zagęszczeniem warstwami.	m3	4,5		0
18	KNNR 6 0104-04	Wykonanie warstwy odsączającej na wykopie pod przepust grubości 20 cm.	m2	8		0
19	KNNR 6 0113-03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm.	m2	8		0
20	KNNR 1 0301-02	Roboty ziemne, ręczne, bez odwozu, na przekopach kontrolnych w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu wodociągu.	m3	5		0
21	KNNR 1 0111-01	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej rowu krytego.	kpl	1		0
			RAZEM		0,00	
		W tym podatek VAT 22% =		0,00		
		Wartość robót NETTO =		0,00		

podpis osoby/osób/ upoważnionej